

# 森林土木工事 共通仕様書

令和6年度以降

令和6年10月

山形県農林水産部森林ノミクス推進課



## 目次 共通仕様書 第1編 共通編

| 項 目                      | 頁          | 備 考 |
|--------------------------|------------|-----|
| 第1章 総則                   | 共通編 - 1 -  |     |
| 第1節 総則                   | 共通編 - 1 -  |     |
| 1-1-1-1 適用               | 共通編 - 1 -  |     |
| 1-1-1-2 用語の定義            | 共通編 - 1 -  |     |
| 1-1-1-3 設計図書の照査等         | 共通編 - 6 -  |     |
| 1-1-1-4 工程表              | 共通編 - 6 -  |     |
| 1-1-1-5 請負代金額内訳書及び工事費構成書 | 共通編 - 6 -  |     |
| 1-1-1-6 施工計画書            | 共通編 - 7 -  |     |
| 1-1-1-7 コリンズ(CORINS)への登録 | 共通編 - 8 -  |     |
| 1-1-1-8 監督職員             | 共通編 - 8 -  |     |
| 1-1-1-9 工事用地等の使用         | 共通編 - 8 -  |     |
| 1-1-1-10 工事の着手           | 共通編 - 9 -  |     |
| 1-1-1-11 工事の下請負          | 共通編 - 9 -  |     |
| 1-1-1-12 施工体制台帳の提出       | 共通編 - 9 -  |     |
| 1-1-1-13 受発注者間の情報共有      | 共通編 - 11 - |     |
| 1-1-1-14 受注者相互の協力        | 共通編 - 11 - |     |
| 1-1-1-15 調査・試験に対する協力     | 共通編 - 11 - |     |
| 1-1-1-16 工事の一時中止         | 共通編 - 12 - |     |
| 1-1-1-17 設計図書の変更         | 共通編 - 13 - |     |
| 1-1-1-18 工期変更            | 共通編 - 13 - |     |
| 1-1-1-19 支給材料及び貸与品       | 共通編 - 13 - |     |
| 1-1-1-20 工事現場発生品         | 共通編 - 14 - |     |
| 1-1-1-21 建設副産物           | 共通編 - 14 - |     |
| 1-1-1-22 工事完成図           | 共通編 - 15 - |     |
| 1-1-1-23 工事完成図書の納品       | 共通編 - 16 - |     |
| 1-1-1-24 品質証明            | 共通編 - 16 - |     |
| 1-1-1-25 完成検査            | 共通編 - 17 - |     |
| 1-1-1-26 一部完成検査          | 共通編 - 17 - |     |
| 1-1-1-27 中間検査            | 共通編 - 17 - |     |
| 1-1-1-28 部分使用            | 共通編 - 18 - |     |
| 1-1-1-29 出来形検査           | 共通編 - 18 - |     |
| 1-1-1-30 中間前払金           | 共通編 - 18 - |     |
| 1-1-1-31 施工管理            | 共通編 - 18 - |     |
| 1-1-1-32 履行報告            | 共通編 - 21 - |     |
| 1-1-1-33 工事関係者に対する措置請求   | 共通編 - 21 - |     |
| 1-1-1-34 工事中の安全確保        | 共通編 - 21 - |     |
| 1-1-1-35 爆発及び火災の防止       | 共通編 - 23 - |     |
| 1-1-1-36 後片付け            | 共通編 - 24 - |     |
| 1-1-1-37 事故報告書           | 共通編 - 24 - |     |
| 1-1-1-38 環境対策            | 共通編 - 24 - |     |
| 1-1-1-39 文化財の保護          | 共通編 - 27 - |     |
| 1-1-1-40 交通安全管理          | 共通編 - 28 - |     |
| 1-1-1-41 施設管理            | 共通編 - 30 - |     |
| 1-1-1-42 諸法令の遵守          | 共通編 - 31 - |     |
| 1-1-1-43 官公庁等への手続等       | 共通編 - 34 - |     |
| 1-1-1-44 施工時期及び施工時間の変更   | 共通編 - 35 - |     |
| 1-1-1-45 工事測量            | 共通編 - 35 - |     |
| 1-1-1-46 不可抗力による損害       | 共通編 - 36 - |     |
| 1-1-1-47 特許権等            | 共通編 - 36 - |     |
| 1-1-1-48 保険の付保及び事故の補償    | 共通編 - 37 - |     |
| 1-1-1-49 臨機の措置           | 共通編 - 37 - |     |
| 1-1-1-50 提出書類            | 共通編 - 38 - |     |
| 1-1-1-51 創意工夫            | 共通編 - 38 - |     |
| 1-1-1-52 石綿使用の有無         | 共通編 - 38 - |     |

## 目次 共通仕様書 第2編 材料編

| 項 目                       | 頁          | 備 考 |
|---------------------------|------------|-----|
| <b>第1章 一般事項</b>           | 材料編 - 1 -  |     |
| <b>第1節 適用</b>             | 材料編 - 1 -  |     |
| 2-1-1-1 適用                | 材料編 - 1 -  |     |
| <b>第2節 工事材料の品質及び確認</b>    | 材料編 - 1 -  |     |
| 2-1-2-1 工事材料の品質           | 材料編 - 1 -  |     |
| <b>第2章 工事材料</b>           | 材料編 - 4 -  |     |
| <b>第1節 土</b>              | 材料編 - 4 -  |     |
| 2-2-1-1 土                 | 材料編 - 4 -  |     |
| <b>第2節 石</b>              | 材料編 - 4 -  |     |
| 2-2-2-1 石 材               | 材料編 - 4 -  |     |
| 2-2-2-2 割ぐり石              | 材料編 - 4 -  |     |
| 2-2-2-3 雑割石               | 材料編 - 4 -  |     |
| 2-2-2-4 雑石(粗石)            | 材料編 - 4 -  |     |
| 2-2-2-5 玉 石               | 材料編 - 4 -  |     |
| 2-2-2-6 ぐり石               | 材料編 - 4 -  |     |
| 2-2-2-7 その他の砂利、碎石、砂       | 材料編 - 4 -  |     |
| <b>第3節 骨 材</b>            | 材料編 - 5 -  |     |
| 2-2-3-1 一般事項              | 材料編 - 5 -  |     |
| 2-2-3-2 セメントコンクリート用骨材     | 材料編 - 6 -  |     |
| 2-2-3-3 アスファルト舗装用骨材       | 材料編 - 8 -  |     |
| 2-2-3-4 アスファルト用再生骨材       | 材料編 - 11 - |     |
| 2-2-3-5 フィラー              | 材料編 - 12 - |     |
| 2-2-3-6 安定材               | 材料編 - 13 - |     |
| <b>第4節 木 材</b>            | 材料編 - 16 - |     |
| 2-2-4-1 一般事項              | 材料編 - 16 - |     |
| 2-2-4-2 木材保存剤の品質          | 材料編 - 16 - |     |
| 2-2-4-3 合板型枠              | 材料編 - 16 - |     |
| 2-2-4-4 根株・末木枝条           | 材料編 - 17 - |     |
| <b>第5節 鋼 材</b>            | 材料編 - 17 - |     |
| 2-2-5-1 一般事項              | 材料編 - 17 - |     |
| 2-2-5-2 構造用圧延鋼材           | 材料編 - 17 - |     |
| 2-2-5-3 軽量形鋼              | 材料編 - 17 - |     |
| 2-2-5-4 鋼 管               | 材料編 - 17 - |     |
| 2-2-5-5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品      | 材料編 - 17 - |     |
| 2-2-5-6 ボルト用鋼材            | 材料編 - 18 - |     |
| 2-2-5-7 溶接材料              | 材料編 - 18 - |     |
| 2-2-5-8 鉄 線               | 材料編 - 18 - |     |
| 2-2-5-9 ワイヤロープ            | 材料編 - 18 - |     |
| 2-2-5-10 プレストレストコンクリート用鋼材 | 材料編 - 18 - |     |
| 2-2-5-11 鉄 網              | 材料編 - 19 - |     |
| 2-2-5-12 鋼製ぐい及び鋼矢板        | 材料編 - 19 - |     |
| 2-2-5-13 鋼製支保工            | 材料編 - 19 - |     |
| 2-2-5-14 鉄線じゃかご           | 材料編 - 19 - |     |
| 2-2-5-15 コルゲートパイプ         | 材料編 - 19 - |     |
| 2-2-5-16 ガードレール(路側用)      | 材料編 - 19 - |     |
| 2-2-5-17 ガードケーブル(路側用)     | 材料編 - 20 - |     |
| 2-2-5-18 ガードパイプ(歩道用、路側用)  | 材料編 - 20 - |     |
| <b>第6節 セメント及び混和材料</b>     | 材料編 - 21 - |     |
| 2-2-6-1 一般事項              | 材料編 - 21 - |     |
| 2-2-6-2 セメント              | 材料編 - 21 - |     |
| 2-2-6-3 混和材料              | 材料編 - 23 - |     |
| 2-2-6-4 コンクリート用水          | 材料編 - 24 - |     |
| <b>第7節 セメントコンクリート製品</b>   | 材料編 - 24 - |     |
| 2-2-7-1 一般事項              | 材料編 - 24 - |     |
| 2-2-7-2 セメントコンクリート製品      | 材料編 - 24 - |     |
| <b>第8節 瀝青材料</b>           | 材料編 - 25 - |     |
| 2-2-8-1 一般瀝青材料            | 材料編 - 25 - |     |
| 2-2-8-2 その他の瀝青材料          | 材料編 - 28 - |     |

## 目次 共通仕様書 第2編 材料編

| 項 目                   | 頁          | 備 考 |
|-----------------------|------------|-----|
| 2-2-8-3 再生用添加剤        | 材料編 - 28 - |     |
| <b>第9節 植生材料</b>       | 材料編 - 29 - |     |
| 2-2-9-1 一般事項          | 材料編 - 29 - |     |
| 2-2-9-2 芝             | 材料編 - 29 - |     |
| 2-2-9-3 そだ及び稲わら       | 材料編 - 29 - |     |
| 2-2-9-4 目串            | 材料編 - 29 - |     |
| 2-2-9-5 土壌            | 材料編 - 29 - |     |
| 2-2-9-6 種子            | 材料編 - 29 - |     |
| 2-2-9-7 苗木            | 材料編 - 30 - |     |
| 2-2-9-8 肥料            | 材料編 - 30 - |     |
| 2-2-9-9 萱及び雑草木株       | 材料編 - 30 - |     |
| 2-2-9-10 植生養生材及び水     | 材料編 - 30 - |     |
| 2-2-9-11 二次製品の緑化材料    | 材料編 - 31 - |     |
| <b>第10節 目地材料</b>      | 材料編 - 31 - |     |
| 2-2-10-1 注入目地材        | 材料編 - 31 - |     |
| <b>第11節 塗料</b>        | 材料編 - 31 - |     |
| 2-2-11-1 一般事項         | 材料編 - 31 - |     |
| <b>第12節 道路標識及び区画線</b> | 材料編 - 32 - |     |
| 2-2-12-1 道路標識         | 材料編 - 32 - |     |
| 2-2-12-2 区画線          | 材料編 - 33 - |     |
| <b>第13節 その他</b>       | 材料編 - 34 - |     |
| 2-2-13-1 エポキシ系樹脂接着剤   | 材料編 - 34 - |     |
| 2-2-13-2 合成樹脂製品       | 材料編 - 34 - |     |

目次 共通仕様書 第3編 森林土木工事共通編

| 項 目                       | 頁                | 備 考 |
|---------------------------|------------------|-----|
| <b>第1章 総則</b>             | 森林土木工事共通編 - 1 -  |     |
| <b>第1節 総則</b>             | 森林土木工事共通編 - 1 -  |     |
| 3-1-1-1 現場技術員             | 森林土木工事共通編 - 1 -  |     |
| 3-1-1-2 監督職員による確認及び立会等    | 森林土木工事共通編 - 1 -  |     |
| 3-1-1-3 数量の算出             | 森林土木工事共通編 - 4 -  |     |
| 3-1-1-4 施工管理              | 森林土木工事共通編 - 4 -  |     |
| <b>第2章 土工</b>             | 森林土木工事共通編 - 4 -  |     |
| <b>第1節 適用</b>             | 森林土木工事共通編 - 4 -  |     |
| 3-2-1-1 適用範囲              | 森林土木工事共通編 - 4 -  |     |
| 3-2-1-2 適用すべき諸基準          | 森林土木工事共通編 - 5 -  |     |
| 3-2-1-3 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 6 -  |     |
| 3-2-1-4 伐開・除根等            | 森林土木工事共通編 - 8 -  |     |
| 3-2-1-5 崩土等の除去            | 森林土木工事共通編 - 9 -  |     |
| 3-2-1-6 掘削工               | 森林土木工事共通編 - 9 -  |     |
| 3-2-1-7 盛土工               | 森林土木工事共通編 - 10 - |     |
| 3-2-1-8 盛土補強工             | 森林土木工事共通編 - 12 - |     |
| 3-2-1-9 法面整形工             | 森林土木工事共通編 - 14 - |     |
| 3-2-1-10 堤防天端工            | 森林土木工事共通編 - 15 - |     |
| 3-2-1-11 残土処理工            | 森林土木工事共通編 - 15 - |     |
| 3-2-1-12 路体盛土工            | 森林土木工事共通編 - 15 - |     |
| 3-2-1-13 路床盛土工            | 森林土木工事共通編 - 15 - |     |
| 3-2-1-14 作業土工(床掘り・埋戻し)    | 森林土木工事共通編 - 17 - |     |
| <b>第2節 道路土工</b>           | 森林土木工事共通編 - 18 - |     |
| 3-2-2-1 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 18 - |     |
| 3-2-2-2 伐開・除根等            | 森林土木工事共通編 - 20 - |     |
| 3-2-2-3 掘削工(切土工)          | 森林土木工事共通編 - 21 - |     |
| 3-2-2-4 法面整形工             | 森林土木工事共通編 - 21 - |     |
| 3-2-2-5 残土処理工             | 森林土木工事共通編 - 21 - |     |
| 3-2-2-6 路体盛土工             | 森林土木工事共通編 - 21 - |     |
| 3-2-2-7 路床盛土工             | 森林土木工事共通編 - 21 - |     |
| <b>第3章 無筋、鉄筋コンクリート</b>    | 森林土木工事共通編 - 22 - |     |
| <b>第1節 適用</b>             | 森林土木工事共通編 - 22 - |     |
| 3-3-1-1 適用事項              | 森林土木工事共通編 - 22 - |     |
| 3-3-1-2 適用規定(1)           | 森林土木工事共通編 - 22 - |     |
| 3-3-1-3 適用規定(2)           | 森林土木工事共通編 - 22 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>       | 森林土木工事共通編 - 22 - |     |
| 3-3-2-1 適用規定              | 森林土木工事共通編 - 22 - |     |
| 3-3-2-2 許容塩化物量            | 森林土木工事共通編 - 23 - |     |
| 3-3-2-3 許容塩化物量            | 森林土木工事共通編 - 23 - |     |
| <b>第3節 レディーミクストコンクリート</b> | 森林土木工事共通編 - 23 - |     |
| 3-3-3-1 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 23 - |     |
| 3-3-3-2 工場の選定             | 森林土木工事共通編 - 24 - |     |
| 3-3-3-3 配合                | 森林土木工事共通編 - 25 - |     |
| <b>第4節 現場練コンクリート</b>      | 森林土木工事共通編 - 26 - |     |
| 3-3-4-1 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 26 - |     |
| 3-3-4-2 材料の貯蔵             | 森林土木工事共通編 - 26 - |     |
| 3-3-4-3 配合                | 森林土木工事共通編 - 26 - |     |
| 3-3-4-4 材料の計量及び練混ぜ        | 森林土木工事共通編 - 26 - |     |
| <b>第5節 運搬・打設</b>          | 森林土木工事共通編 - 28 - |     |
| 3-3-5-1 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 28 - |     |
| 3-3-5-2 準備                | 森林土木工事共通編 - 29 - |     |
| 3-3-5-3 運搬                | 森林土木工事共通編 - 29 - |     |
| 3-3-5-4 打設                | 森林土木工事共通編 - 29 - |     |

## 目次 共通仕様書 第3編 森林土木工事共通編

| 項 目                       | 頁                | 備 考 |
|---------------------------|------------------|-----|
| 3-3-5-5 締固め               | 森林土木工事共通編 - 32 - |     |
| 3-3-5-6 沈下ひび割れに対する処置      | 森林土木工事共通編 - 32 - |     |
| 3-3-5-7 打継目               | 森林土木工事共通編 - 32 - |     |
| 3-3-5-8 表面仕上げ             | 森林土木工事共通編 - 33 - |     |
| 3-3-5-9 養生                | 森林土木工事共通編 - 34 - |     |
| <b>第6節 鉄筋工</b>            | 森林土木工事共通編 - 35 - |     |
| 3-3-6-1 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 35 - |     |
| 3-3-6-2 貯蔵                | 森林土木工事共通編 - 35 - |     |
| 3-3-6-3 加工                | 森林土木工事共通編 - 35 - |     |
| 3-3-6-4 組立て               | 森林土木工事共通編 - 36 - |     |
| 3-3-6-5 継手                | 森林土木工事共通編 - 37 - |     |
| 3-3-6-6 ガス圧接              | 森林土木工事共通編 - 39 - |     |
| <b>第7節 型枠・支保</b>          | 森林土木工事共通編 - 40 - |     |
| 3-3-7-1 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 40 - |     |
| 3-3-7-2 構造                | 森林土木工事共通編 - 40 - |     |
| 3-3-7-3 組立て               | 森林土木工事共通編 - 40 - |     |
| 3-3-7-4 取外し               | 森林土木工事共通編 - 40 - |     |
| <b>第8節 暑中コンクリート</b>       | 森林土木工事共通編 - 41 - |     |
| 3-3-8-1 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 41 - |     |
| 3-3-8-2 施工                | 森林土木工事共通編 - 41 - |     |
| 3-3-8-3 養生                | 森林土木工事共通編 - 42 - |     |
| <b>第9節 寒中コンクリート</b>       | 森林土木工事共通編 - 42 - |     |
| 3-3-9-1 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 42 - |     |
| 3-3-9-2 施工                | 森林土木工事共通編 - 42 - |     |
| 3-3-9-3 養生                | 森林土木工事共通編 - 43 - |     |
| <b>第10節 マスコンクリート</b>      | 森林土木工事共通編 - 44 - |     |
| 3-3-10-1 一般事項             | 森林土木工事共通編 - 44 - |     |
| 3-3-10-2 施工               | 森林土木工事共通編 - 44 - |     |
| <b>第11節 水中コンクリート</b>      | 森林土木工事共通編 - 45 - |     |
| 3-3-11-1 一般事項             | 森林土木工事共通編 - 45 - |     |
| 3-3-11-2 施工               | 森林土木工事共通編 - 45 - |     |
| <b>第12節 プレパックドコンクリート</b>  | 森林土木工事共通編 - 47 - |     |
| 3-3-12-1 一般事項             | 森林土木工事共通編 - 47 - |     |
| 3-3-12-2 施工機械             | 森林土木工事共通編 - 47 - |     |
| 3-3-12-3 施工               | 森林土木工事共通編 - 47 - |     |
| <b>第13節 袋詰コンクリート</b>      | 森林土木工事共通編 - 49 - |     |
| 3-3-13-1 一般事項             | 森林土木工事共通編 - 49 - |     |
| 3-3-13-2 施工               | 森林土木工事共通編 - 49 - |     |
| <b>第4章 一般施工</b>           | 森林土木工事共通編 - 50 - |     |
| <b>第1節 適用</b>             | 森林土木工事共通編 - 50 - |     |
| 3-4-1-1 適用                | 森林土木工事共通編 - 50 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>       | 森林土木工事共通編 - 50 - |     |
| 3-4-2-1 適用すべき諸基準          | 森林土木工事共通編 - 50 - |     |
| <b>第3節 共通の工種</b>          | 森林土木工事共通編 - 52 - |     |
| 3-4-3-1 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 52 - |     |
| 3-4-3-2 材料                | 森林土木工事共通編 - 52 - |     |
| 3-4-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)     | 森林土木工事共通編 - 55 - |     |
| 3-4-3-4 矢板工               | 森林土木工事共通編 - 55 - |     |
| 3-4-3-5 縁石工               | 森林土木工事共通編 - 57 - |     |
| 3-4-3-6 小型標識工             | 森林土木工事共通編 - 57 - |     |
| 3-4-3-7 路側防護柵工            | 森林土木工事共通編 - 59 - |     |
| 3-4-3-8 区画線工              | 森林土木工事共通編 - 60 - |     |
| 3-4-3-9 道路付属物工            | 森林土木工事共通編 - 61 - |     |
| 3-4-3-10 プレテンション桁製作工(購入工) | 森林土木工事共通編 - 61 - |     |
| 3-4-3-11 ポストテンション桁製作工     | 森林土木工事共通編 - 62 - |     |
| 3-4-3-12 プレキャストセグメント主桁組立工 | 森林土木工事共通編 - 65 - |     |
| 3-4-3-13 PCホロースラブ製作工      | 森林土木工事共通編 - 66 - |     |
| 3-4-3-14 PC箱桁製作工          | 森林土木工事共通編 - 67 - |     |
| 3-4-3-15 根固めブロック工         | 森林土木工事共通編 - 67 - |     |

## 目次 共通仕様書 第3編 森林土木工事共通編

| 項 目                    | 頁                 | 備 考 |
|------------------------|-------------------|-----|
| 3-4-3-16 沈床工           | 森林土木工事共通編 - 68 -  |     |
| 3-4-3-17 捨石工           | 森林土木工事共通編 - 70 -  |     |
| 3-4-3-18 笠コンクリート工      | 森林土木工事共通編 - 70 -  |     |
| 3-4-3-19 階段工           | 森林土木工事共通編 - 70 -  |     |
| 3-4-3-20 現場継手工         | 森林土木工事共通編 - 71 -  |     |
| 3-4-3-21 伸縮装置工         | 森林土木工事共通編 - 75 -  |     |
| 3-4-3-22 銘板工           | 森林土木工事共通編 - 75 -  |     |
| 3-4-3-23 環境配慮型護岸工      | 森林土木工事共通編 - 76 -  |     |
| 3-4-3-24 羽口工           | 森林土木工事共通編 - 76 -  |     |
| 3-4-3-25 プレキャストカルバート工  | 森林土木工事共通編 - 77 -  |     |
| 3-4-3-26 側溝工           | 森林土木工事共通編 - 78 -  |     |
| 3-4-3-27 集水樹工          | 森林土木工事共通編 - 79 -  |     |
| 3-4-3-28 現場塗装工         | 森林土木工事共通編 - 79 -  |     |
| <b>第4節 基礎工</b>         | 森林土木工事共通編 - 83 -  |     |
| 3-4-4-1 一般事項           | 森林土木工事共通編 - 83 -  |     |
| 3-4-4-2 土台基礎工          | 森林土木工事共通編 - 84 -  |     |
| 3-4-4-3 基礎工(護岸)        | 森林土木工事共通編 - 84 -  |     |
| 3-4-4-4 既製杭工           | 森林土木工事共通編 - 85 -  |     |
| 3-4-4-5 場所打杭工          | 森林土木工事共通編 - 89 -  |     |
| 3-4-4-6 深礎工            | 森林土木工事共通編 - 92 -  |     |
| 3-4-4-7 オープンケーソン基礎工    | 森林土木工事共通編 - 93 -  |     |
| 3-4-4-8 ニューマチックケーソン基礎工 | 森林土木工事共通編 - 95 -  |     |
| 3-4-4-9 鋼管矢板基礎工        | 森林土木工事共通編 - 97 -  |     |
| <b>第5節 石・ブロック積(張)工</b> | 森林土木工事共通編 - 101 - |     |
| 3-4-5-1 一般事項           | 森林土木工事共通編 - 101 - |     |
| 3-4-5-2 作業土工(床掘り、埋戻し)  | 森林土木工事共通編 - 102 - |     |
| 3-4-5-3 コンクリートブロック工    | 森林土木工事共通編 - 102 - |     |
| 3-4-5-4 緑化ブロック工        | 森林土木工事共通編 - 104 - |     |
| 3-4-5-5 石積(張)工         | 森林土木工事共通編 - 104 - |     |
| <b>第6節 舗装工</b>         | 森林土木工事共通編 - 105 - |     |
| 3-4-6-1 一般事項           | 森林土木工事共通編 - 105 - |     |
| 3-4-6-2 材 料            | 森林土木工事共通編 - 105 - |     |
| 3-4-6-3 アスファルト舗装の材料    | 森林土木工事共通編 - 106 - |     |
| 3-4-6-4 コンクリート舗装の材料    | 森林土木工事共通編 - 114 - |     |
| 3-4-6-5 舗装準備工          | 森林土木工事共通編 - 115 - |     |
| 3-4-6-6 橋面防水工          | 森林土木工事共通編 - 115 - |     |
| 3-4-6-7 アスファルト舗装工      | 森林土木工事共通編 - 116 - |     |
| 3-4-6-8 コンクリート舗装工      | 森林土木工事共通編 - 122 - |     |
| 3-4-6-9 路面切削工          | 森林土木工事共通編 - 134 - |     |
| 3-4-6-10 舗装打換え工        | 森林土木工事共通編 - 134 - |     |
| 3-4-6-11 オーバーレイ工       | 森林土木工事共通編 - 135 - |     |
| 3-4-6-12 アスファルト舗装補修工   | 森林土木工事共通編 - 135 - |     |
| 3-4-6-13 コンクリート舗装補修工   | 森林土木工事共通編 - 137 - |     |
| 3-4-6-14 砂利路盤工         | 森林土木工事共通編 - 138 - |     |
| <b>第7節 地盤改良工</b>       | 森林土木工事共通編 - 139 - |     |
| 3-4-7-1 一般事項           | 森林土木工事共通編 - 139 - |     |
| 3-4-7-2 路床安定処理工        | 森林土木工事共通編 - 139 - |     |
| 3-4-7-3 置換工            | 森林土木工事共通編 - 139 - |     |
| 3-4-7-4 表層安定処理工        | 森林土木工事共通編 - 140 - |     |
| 3-4-7-5 パイルネット工        | 森林土木工事共通編 - 140 - |     |
| 3-4-7-6 サンドマット工        | 森林土木工事共通編 - 141 - |     |
| 3-4-7-7 バーチカルドレーン工     | 森林土木工事共通編 - 142 - |     |
| 3-4-7-8 締固め改良工         | 森林土木工事共通編 - 142 - |     |
| 3-4-7-9 固結工            | 森林土木工事共通編 - 142 - |     |
| <b>第8節 工場製品輸送工</b>     | 森林土木工事共通編 - 144 - |     |
| 3-4-8-1 一般事項           | 森林土木工事共通編 - 144 - |     |
| 3-4-8-2 輸送工            | 森林土木工事共通編 - 144 - |     |
| <b>第9節 構造物撤去工</b>      | 森林土木工事共通編 - 144 - |     |
| 3-4-9-1 一般事項           | 森林土木工事共通編 - 144 - |     |
| 3-4-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 森林土木工事共通編 - 145 - |     |



目次 共通仕様書 第3編 森林土木工事共通編

| 項 目                        | 頁                 | 備 考 |
|----------------------------|-------------------|-----|
| 3-4-9-3 構造物取壊し工            | 森林土木工事共通編 - 145 - |     |
| 3-4-9-4 防護柵撤去工             | 森林土木工事共通編 - 146 - |     |
| 3-4-9-5 標識撤去工              | 森林土木工事共通編 - 146 - |     |
| 3-4-9-6 道路付属物撤去工           | 森林土木工事共通編 - 146 - |     |
| 3-4-9-7 プレキャスト擁壁撤去工        | 森林土木工事共通編 - 147 - |     |
| 3-4-9-8 排水構造物撤去工           | 森林土木工事共通編 - 147 - |     |
| 3-4-9-9 かご撤去工              | 森林土木工事共通編 - 147 - |     |
| 3-4-9-10 落石雪害防止撤去工         | 森林土木工事共通編 - 147 - |     |
| 3-4-9-11 ブロック舗装撤去工         | 森林土木工事共通編 - 148 - |     |
| 3-4-9-12 縁石撤去工             | 森林土木工事共通編 - 148 - |     |
| 3-4-9-13 冬季安全施設撤去工         | 森林土木工事共通編 - 148 - |     |
| 3-4-9-14 骨材再生工             | 森林土木工事共通編 - 149 - |     |
| 3-4-9-15 運搬処理工             | 森林土木工事共通編 - 150 - |     |
| <b>第10節 仮設工</b>            | 森林土木工事共通編 - 150 - |     |
| 3-4-10-1 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 150 - |     |
| 3-4-10-2 工所用道路工            | 森林土木工事共通編 - 150 - |     |
| 3-4-10-3 仮橋・仮棧橋工           | 森林土木工事共通編 - 151 - |     |
| 3-4-10-4 路面覆工              | 森林土木工事共通編 - 152 - |     |
| 3-4-10-5 仮設土留・仮締切工         | 森林土木工事共通編 - 152 - |     |
| 3-4-10-6 治山等仮締切工           | 森林土木工事共通編 - 154 - |     |
| 3-4-10-7 水替工               | 森林土木工事共通編 - 155 - |     |
| 3-4-10-8 地水位低下工            | 森林土木工事共通編 - 155 - |     |
| 3-4-10-9 仮水路工              | 森林土木工事共通編 - 155 - |     |
| 3-4-10-10 残土受入れ施設工         | 森林土木工事共通編 - 156 - |     |
| 3-4-10-11 作業ヤード整備工         | 森林土木工事共通編 - 156 - |     |
| 3-4-10-12 電力設備工            | 森林土木工事共通編 - 156 - |     |
| 3-4-10-13 コンクリート製造設備工      | 森林土木工事共通編 - 156 - |     |
| 3-4-10-14 トンネル仮設備工         | 森林土木工事共通編 - 157 - |     |
| 3-4-10-15 防塵対策工            | 森林土木工事共通編 - 159 - |     |
| 3-4-10-16 防護施設工            | 森林土木工事共通編 - 159 - |     |
| 3-4-10-17 除雪工              | 森林土木工事共通編 - 159 - |     |
| 3-4-10-18 法面吹付工            | 森林土木工事共通編 - 159 - |     |
| 3-4-10-19 足場工              | 森林土木工事共通編 - 159 - |     |
| 3-4-10-20 作業構台工            | 森林土木工事共通編 - 160 - |     |
| 3-4-10-21 ケーブルクレーン架設       | 森林土木工事共通編 - 160 - |     |
| 3-4-10-22 モノレール            | 森林土木工事共通編 - 161 - |     |
| <b>第11節 軽量盛土工</b>          | 森林土木工事共通編 - 162 - |     |
| 3-4-11-1 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 162 - |     |
| 3-4-11-2 軽量盛土工             | 森林土木工事共通編 - 162 - |     |
| <b>第12節 工場製作工(共通)</b>      | 森林土木工事共通編 - 164 - |     |
| 3-4-12-1 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 164 - |     |
| 3-4-12-2 材 料               | 森林土木工事共通編 - 164 - |     |
| 3-4-12-3 桁製作工              | 森林土木工事共通編 - 167 - |     |
| 3-4-12-4 検査路製作工            | 森林土木工事共通編 - 179 - |     |
| 3-4-12-5 鋼製伸縮継手製作工         | 森林土木工事共通編 - 180 - |     |
| 3-4-12-6 落橋防止装置製作工         | 森林土木工事共通編 - 180 - |     |
| 3-4-12-7 橋梁用防護柵製作工         | 森林土木工事共通編 - 180 - |     |
| 3-4-12-8 アンカーフレーム製作工       | 森林土木工事共通編 - 181 - |     |
| 3-4-12-9 プレビーム用桁製作工        | 森林土木工事共通編 - 181 - |     |
| 3-4-12-10 鋼製排水管製作工         | 森林土木工事共通編 - 182 - |     |
| 3-4-12-11 工場塗装工            | 森林土木工事共通編 - 182 - |     |
| <b>第13節 橋梁架設工</b>          | 森林土木工事共通編 - 185 - |     |
| 3-4-13-1 一般事項              | 森林土木工事共通編 - 185 - |     |
| 3-4-13-2 地組工               | 森林土木工事共通編 - 185 - |     |
| 3-4-13-3 架設工(クレーン架設)       | 森林土木工事共通編 - 186 - |     |
| 3-4-13-4 架設工(ケーブルクレーン架設)   | 森林土木工事共通編 - 186 - |     |
| 3-4-13-5 架設工(ケーブルエレクション架設) | 森林土木工事共通編 - 186 - |     |
| 3-4-13-6 架設工(架設桁架設)        | 森林土木工事共通編 - 187 - |     |
| 3-4-13-7 架設工(送出し架設)        | 森林土木工事共通編 - 187 - |     |
| 3-4-13-8 架設工(トラバラークレーン架設)  | 森林土木工事共通編 - 188 - |     |

目次 共通仕様書 第3編 森林土木工事共通編

| 項 目                 | 頁                 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|
| <b>第14節 法面工(共通)</b> | 森林土木工事共通編 - 188 - |     |
| 3-4-14-1 一般事項       | 森林土木工事共通編 - 188 - |     |
| 3-4-14-2 植生工        | 森林土木工事共通編 - 188 - |     |
| 3-4-14-3 吹付工        | 森林土木工事共通編 - 191 - |     |
| 3-4-14-4 法枠工        | 森林土木工事共通編 - 192 - |     |
| 3-4-14-5 アンカー工      | 森林土木工事共通編 - 194 - |     |
| 3-4-14-6 かご工        | 森林土木工事共通編 - 196 - |     |
| <b>第15節 擁壁工(共通)</b> | 森林土木工事共通編 - 196 - |     |
| 3-4-15-1 一般事項       | 森林土木工事共通編 - 196 - |     |
| 3-4-15-2 プレキャスト擁壁工  | 森林土木工事共通編 - 196 - |     |
| 3-4-15-3 補強土壁工      | 森林土木工事共通編 - 196 - |     |
| 3-4-15-4 井桁ブロック工    | 森林土木工事共通編 - 198 - |     |
| <b>第16節 床版工</b>     | 森林土木工事共通編 - 198 - |     |
| 3-4-16-1 一般事項       | 森林土木工事共通編 - 198 - |     |
| 3-4-16-2 床版工        | 森林土木工事共通編 - 198 - |     |

## 目次 共通仕様書 第5編 溪間・山腹工 編

| 項 目                                | 頁              | 備 考 |
|------------------------------------|----------------|-----|
| <b>第4編 治山防潮工等</b>                  | 治山防潮工編 - 1 -   |     |
| <b>第1章 共通施工</b>                    | 溪間・山腹工編 - 1 -  |     |
| <b>第1節 適用</b>                      | 溪間・山腹工編 - 1 -  |     |
| 5-1-1-1 適用工種                       | 溪間・山腹工編 - 1 -  |     |
| 5-1-1-2 適用規定                       | 溪間・山腹工編 - 1 -  |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>                | 溪間・山腹工編 - 1 -  |     |
| 5-1-2-1 適用すべき諸基準                   | 溪間・山腹工編 - 1 -  |     |
| <b>第3節 伐開、除根等</b>                  | 溪間・山腹工編 - 1 -  |     |
| 5-1-3-1 一般事項                       | 溪間・山腹工編 - 1 -  |     |
| 5-1-3-2 伐開、除根等                     | 溪間・山腹工編 - 1 -  |     |
| 5-1-3-3 排水処理                       | 溪間・山腹工編 - 2 -  |     |
| <b>第4節 掘削工及び残土処理</b>               | 溪間・山腹工編 - 2 -  |     |
| 5-1-4-1 一般事項                       | 溪間・山腹工編 - 2 -  |     |
| 5-1-4-2 掘削工                        | 溪間・山腹工編 - 2 -  |     |
| 5-1-4-3 残土処理                       | 溪間・山腹工編 - 2 -  |     |
| <b>第5節 床掘り及び埋戻し</b>                | 溪間・山腹工編 - 2 -  |     |
| 5-1-5-1 一般事項                       | 溪間・山腹工編 - 2 -  |     |
| 5-1-5-2 床掘り                        | 溪間・山腹工編 - 2 -  |     |
| 5-1-5-3 埋戻し                        | 溪間・山腹工編 - 3 -  |     |
| <b>第6節 盛土工</b>                     | 溪間・山腹工編 - 3 -  |     |
| 5-1-6-1 一般事項                       | 溪間・山腹工編 - 3 -  |     |
| 5-1-6-2 準備                         | 溪間・山腹工編 - 3 -  |     |
| 5-1-6-3 盛土材料                       | 溪間・山腹工編 - 3 -  |     |
| 5-1-6-4 盛土方法                       | 溪間・山腹工編 - 3 -  |     |
| <b>第7節 基礎工</b>                     | 溪間・山腹工編 - 4 -  |     |
| 5-1-7-1 一般事項                       | 溪間・山腹工編 - 4 -  |     |
| 5-1-7-2 切込砂利及び栗石基礎                 | 溪間・山腹工編 - 4 -  |     |
| 5-1-7-3 胴木基礎                       | 溪間・山腹工編 - 4 -  |     |
| 5-1-7-4 木杭基礎                       | 溪間・山腹工編 - 4 -  |     |
| <b>第8節 石積(張)工及びコンクリートブロック積(張)工</b> | 溪間・山腹工編 - 5 -  |     |
| 5-1-8-1 一般事項                       | 溪間・山腹工編 - 5 -  |     |
| 5-1-8-2 石積(張)工                     | 溪間・山腹工編 - 5 -  |     |
| 5-1-8-3 コンクリートブロック積(張)工            | 溪間・山腹工編 - 6 -  |     |
| <b>第9節 鉄線かご工</b>                   | 溪間・山腹工編 - 7 -  |     |
| 5-1-9-1 一般事項                       | 溪間・山腹工編 - 7 -  |     |
| 5-1-9-2 据付け                        | 溪間・山腹工編 - 7 -  |     |
| 5-1-9-3 詰石                         | 溪間・山腹工編 - 7 -  |     |
| <b>第10節 矢板工</b>                    | 溪間・山腹工編 - 8 -  |     |
| 5-1-10-1 一般事項                      | 溪間・山腹工編 - 8 -  |     |
| 5-1-10-2 矢板工                       | 溪間・山腹工編 - 8 -  |     |
| <b>第11節 管きよ工</b>                   | 溪間・山腹工編 - 8 -  |     |
| 5-1-11-1 一般事項(1)                   | 溪間・山腹工編 - 8 -  |     |
| 5-1-11-2 一般事項(2)                   | 溪間・山腹工編 - 8 -  |     |
| 5-1-11-3 管の布設                      | 溪間・山腹工編 - 8 -  |     |
| <b>第12節 枠工</b>                     | 溪間・山腹工編 - 9 -  |     |
| 5-1-12-1 一般事項                      | 溪間・山腹工編 - 9 -  |     |
| 5-1-12-2 鉄筋コンクリート方格枠、片法枠工等         | 溪間・山腹工編 - 9 -  |     |
| 5-1-12-3 鋼製枠工                      | 溪間・山腹工編 - 9 -  |     |
| <b>第13節 鋼製柵工</b>                   | 溪間・山腹工編 - 9 -  |     |
| 5-1-13-1 一般事項                      | 溪間・山腹工編 - 9 -  |     |
| 5-1-13-2 鋼製柵工                      | 溪間・山腹工編 - 9 -  |     |
| <b>第14節 金網張工</b>                   | 溪間・山腹工編 - 10 - |     |
| 5-1-14-1 一般事項                      | 溪間・山腹工編 - 10 - |     |
| 5-1-14-2 金網張工                      | 溪間・山腹工編 - 10 - |     |
| <b>第2章 コンクリート工</b>                 | 溪間・山腹工編 - 10 - |     |

## 目次 共通仕様書 第5編 溪間・山腹工 編

| 項 目                    | 頁              | 備 考 |
|------------------------|----------------|-----|
| <b>第3章 溪間工</b>         | 溪間・山腹工編 - 11 - |     |
| <b>第1節 適用</b>          | 溪間・山腹工編 - 11 - |     |
| 5-3-1-1 適用工種           | 溪間・山腹工編 - 11 - |     |
| 5-3-1-2 適用規定           | 溪間・山腹工編 - 11 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>    | 溪間・山腹工編 - 11 - |     |
| 5-3-2-1 適用すべき諸基準       | 溪間・山腹工編 - 11 - |     |
| <b>第3節 法面工</b>         | 溪間・山腹工編 - 11 - |     |
| 5-3-3-1 一般事項           | 溪間・山腹工編 - 11 - |     |
| 5-3-3-2 植生工            | 溪間・山腹工編 - 12 - |     |
| 5-3-3-3 法面吹付工          | 溪間・山腹工編 - 12 - |     |
| 5-3-3-4 法枠工            | 溪間・山腹工編 - 12 - |     |
| 5-3-3-5 アンカー工          | 溪間・山腹工編 - 12 - |     |
| 5-3-3-6 かご工            | 溪間・山腹工編 - 12 - |     |
| <b>第4節 仮締切工</b>        | 溪間・山腹工編 - 12 - |     |
| 5-3-4-1 一般事項           | 溪間・山腹工編 - 12 - |     |
| 5-3-4-2 土砂・土のう締切工      | 溪間・山腹工編 - 12 - |     |
| 5-3-4-3 コンクリート締切工      | 溪間・山腹工編 - 12 - |     |
| <b>第5節 コンクリート治山ダム工</b> | 溪間・山腹工編 - 12 - |     |
| 5-3-5-1 一般事項           | 溪間・山腹工編 - 12 - |     |
| 5-3-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 溪間・山腹工編 - 13 - |     |
| 5-3-5-3 床掘り土砂の処理       | 溪間・山腹工編 - 13 - |     |
| 5-3-5-4 コンクリート治山ダム本体工  | 溪間・山腹工編 - 13 - |     |
| 5-3-5-5 コンクリート副ダム工等    | 溪間・山腹工編 - 14 - |     |
| 5-3-5-6 コンクリート側壁工      | 溪間・山腹工編 - 14 - |     |
| 5-3-5-7 間詰工及び袖かくし      | 溪間・山腹工編 - 15 - |     |
| 5-3-5-8 水叩工            | 溪間・山腹工編 - 15 - |     |
| <b>第6節 鋼製治山ダム工</b>     | 溪間・山腹工編 - 15 - |     |
| 5-3-6-1 一般事項           | 溪間・山腹工編 - 15 - |     |
| 5-3-6-2 材料             | 溪間・山腹工編 - 15 - |     |
| 5-3-6-3 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 溪間・山腹工編 - 15 - |     |
| 5-3-6-4 床掘り土砂の処理       | 溪間・山腹工編 - 15 - |     |
| 5-3-6-5 鋼製治山ダム本体工      | 溪間・山腹工編 - 15 - |     |
| 5-3-6-6 鋼製側壁工          | 溪間・山腹工編 - 16 - |     |
| 5-3-6-7 コンクリート側壁工      | 溪間・山腹工編 - 16 - |     |
| 5-3-6-8 間詰工及び袖かくし      | 溪間・山腹工編 - 16 - |     |
| 5-3-6-9 水叩工            | 溪間・山腹工編 - 16 - |     |
| 5-3-6-10 現場塗装工         | 溪間・山腹工編 - 16 - |     |
| <b>第7節 木製治山ダム工</b>     | 溪間・山腹工編 - 16 - |     |
| 5-3-7-1 一般事項           | 溪間・山腹工編 - 16 - |     |
| 5-3-7-2 材料             | 溪間・山腹工編 - 16 - |     |
| 5-3-7-3 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 溪間・山腹工編 - 16 - |     |
| 5-3-7-4 床掘り土砂の処理       | 溪間・山腹工編 - 16 - |     |
| 5-3-7-5 基礎工の施工         | 溪間・山腹工編 - 17 - |     |
| 5-3-7-6 木製治山ダム本体工      | 溪間・山腹工編 - 17 - |     |
| 5-3-7-7 木製側壁工          | 溪間・山腹工編 - 17 - |     |
| 5-3-7-8 間詰工及び袖かくし      | 溪間・山腹工編 - 17 - |     |
| 5-3-7-9 木製水叩工          | 溪間・山腹工編 - 17 - |     |
| <b>第8節 根固工</b>         | 溪間・山腹工編 - 18 - |     |
| 5-3-8-1 一般事項           | 溪間・山腹工編 - 18 - |     |
| 5-3-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 溪間・山腹工編 - 18 - |     |
| 5-3-8-3 床掘り土砂の処理       | 溪間・山腹工編 - 18 - |     |
| 5-3-8-4 根固ブロック工        | 溪間・山腹工編 - 18 - |     |
| 5-3-8-5 間詰工及び袖かくし      | 溪間・山腹工編 - 18 - |     |
| 5-3-8-6 沈床工            | 溪間・山腹工編 - 18 - |     |
| 5-3-8-7 かご工            | 溪間・山腹工編 - 18 - |     |
| 5-3-8-8 元付け工           | 溪間・山腹工編 - 18 - |     |
| <b>第9節 治山ダム付属物設置工</b>  | 溪間・山腹工編 - 18 - |     |
| 5-3-9-1 一般事項           | 溪間・山腹工編 - 18 - |     |
| 5-3-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 溪間・山腹工編 - 18 - |     |
| 5-3-9-3 境界工            | 溪間・山腹工編 - 18 - |     |

## 目次 共通仕様書 第5編 溪間・山腹工 編

| 項 目                    | 頁              | 備 考 |
|------------------------|----------------|-----|
| 5-3-9-4 銘板工            | 溪間・山腹工編 - 19 - |     |
| 5-3-9-5 点検施設工          | 溪間・山腹工編 - 19 - |     |
| <b>第10節 付帯道路工</b>      | 溪間・山腹工編 - 19 - |     |
| 5-3-10-1 一般事項          | 溪間・山腹工編 - 19 - |     |
| 5-3-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し) | 溪間・山腹工編 - 19 - |     |
| 5-3-10-3 路側防護柵工        | 溪間・山腹工編 - 19 - |     |
| 5-3-10-4 舗装準備工         | 溪間・山腹工編 - 19 - |     |
| 5-3-10-5 アスファルト舗装工     | 溪間・山腹工編 - 19 - |     |
| 5-3-10-6 コンクリート舗装工     | 溪間・山腹工編 - 19 - |     |
| 5-3-10-7 砂利路盤工         | 溪間・山腹工編 - 19 - |     |
| 5-3-10-8 側溝工           | 溪間・山腹工編 - 19 - |     |
| 5-3-10-9 集水樹工          | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| 5-3-10-10 縁石工          | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| 5-3-10-11 区画線工         | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| <b>第11節 付帯道路施設工</b>    | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| 5-3-11-1 一般事項          | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| 5-3-11-2 境界工           | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| 5-3-11-3 道路付属物工        | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| 5-3-11-4 小型標識工         | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| <b>第4章 流路工</b>         | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| <b>第1節 適用</b>          | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| 5-4-1-1 適用工種           | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| 5-4-1-2 適用規定           | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| 5-4-1-3 水位の観測          | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>    | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| 5-4-2-1 適用すべき諸基準       | 溪間・山腹工編 - 20 - |     |
| <b>第3節 護岸工</b>         | 溪間・山腹工編 - 21 - |     |
| 5-4-3-1 一般事項           | 溪間・山腹工編 - 21 - |     |
| 5-4-3-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 溪間・山腹工編 - 21 - |     |
| 5-4-3-3 床掘り土砂の処理       | 溪間・山腹工編 - 21 - |     |
| 5-4-3-4 基礎工(護岸)        | 溪間・山腹工編 - 21 - |     |
| 5-4-3-5 コンクリート護岸工      | 溪間・山腹工編 - 21 - |     |
| 5-4-3-6 ブロック積護岸工       | 溪間・山腹工編 - 21 - |     |
| 5-4-3-7 石積護岸工          | 溪間・山腹工編 - 21 - |     |
| 5-4-3-8 護岸付属物工         | 溪間・山腹工編 - 21 - |     |
| 5-4-3-9 植生工            | 溪間・山腹工編 - 21 - |     |
| <b>第4節 床固工</b>         | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| 5-4-4-1 一般事項           | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| 5-4-4-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| 5-4-4-3 床掘り土砂の処理       | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| 5-4-4-4 床固本体工          | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| 5-4-4-5 垂直壁工           | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| 5-4-4-6 側壁工            | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| 5-4-4-7 水叩工            | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| 5-4-4-8 魚道工            | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| <b>第5節 根固・水制工</b>      | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| 5-4-5-1 一般事項           | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| 5-4-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| 5-4-5-3 床掘り土砂の処理       | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| 5-4-5-4 根固ブロック工        | 溪間・山腹工編 - 22 - |     |
| 5-4-5-5 間詰工及び袖かくし      | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |
| 5-4-5-6 捨石工            | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |
| 5-4-5-7 かご工            | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |
| 5-4-5-8 元付工            | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |
| <b>第6節 流路付属物設置工</b>    | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |
| 5-4-6-1 一般事項           | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |
| 5-4-6-2 階段工            | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |
| 5-4-6-3 境界工            | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |

## 目次 共通仕様書 第5編 溪間・山腹工 編

| 項 目                        | 頁              | 備 考 |
|----------------------------|----------------|-----|
| <b>第5章 山腹工</b>             | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |
| <b>第1節 適用</b>              | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |
| 5-5-1-1 適用工種               | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |
| 5-5-1-2 適用規定               | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>        | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |
| 5-5-2-1 適用すべき諸基準           | 溪間・山腹工編 - 23 - |     |
| <b>第3節 のり切工</b>            | 溪間・山腹工編 - 24 - |     |
| 5-5-3-1 一般事項               | 溪間・山腹工編 - 24 - |     |
| 5-5-3-2 のり切工               | 溪間・山腹工編 - 24 - |     |
| <b>第4節 階段切付工</b>           | 溪間・山腹工編 - 24 - |     |
| 5-5-4-1 一般事項               | 溪間・山腹工編 - 24 - |     |
| 5-5-4-2 階段切付工              | 溪間・山腹工編 - 25 - |     |
| <b>第5節 軽量盛土工</b>           | 溪間・山腹工編 - 25 - |     |
| 5-5-5-1 一般事項               | 溪間・山腹工編 - 25 - |     |
| 5-5-5-2 軽量盛土工              | 溪間・山腹工編 - 25 - |     |
| <b>第6節 土留工</b>             | 溪間・山腹工編 - 25 - |     |
| 5-5-6-1 一般事項               | 溪間・山腹工編 - 25 - |     |
| 5-5-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)      | 溪間・山腹工編 - 25 - |     |
| 5-5-6-3 コンクリート土留工          | 溪間・山腹工編 - 26 - |     |
| 5-5-6-4 鉄筋コンクリート土留工        | 溪間・山腹工編 - 26 - |     |
| 5-5-6-5 石積及びコンクリートブロック積土留工 | 溪間・山腹工編 - 26 - |     |
| 5-5-6-6 丸太積土留工             | 溪間・山腹工編 - 26 - |     |
| 5-5-6-7 コンクリート板土留工         | 溪間・山腹工編 - 26 - |     |
| 5-5-6-8 鋼製枠土留工             | 溪間・山腹工編 - 26 - |     |
| 5-5-6-9 土のう積土留工            | 溪間・山腹工編 - 26 - |     |
| 5-5-6-10 既製杭工              | 溪間・山腹工編 - 27 - |     |
| 5-5-6-11 プレキャスト土留工         | 溪間・山腹工編 - 27 - |     |
| 5-5-6-12 補強土壁工             | 溪間・山腹工編 - 27 - |     |
| 5-5-6-13 井桁ブロック工           | 溪間・山腹工編 - 27 - |     |
| <b>第7節 埋設工</b>             | 溪間・山腹工編 - 27 - |     |
| 5-5-7-1 一般事項               | 溪間・山腹工編 - 27 - |     |
| 5-5-7-2 埋設工                | 溪間・山腹工編 - 27 - |     |
| <b>第8節 落石防護工</b>           | 溪間・山腹工編 - 27 - |     |
| 5-5-8-1 一般事項               | 溪間・山腹工編 - 27 - |     |
| 5-5-8-2 材 料                | 溪間・山腹工編 - 28 - |     |
| 5-5-8-3 鋼製落石防止壁工           | 溪間・山腹工編 - 28 - |     |
| 5-5-8-4 落石防護柵工             | 溪間・山腹工編 - 28 - |     |
| 5-5-8-5 落石防護網工             | 溪間・山腹工編 - 28 - |     |
| 5-5-8-6 落石防護土留工            | 溪間・山腹工編 - 28 - |     |
| 5-5-8-7 固定工(ロープ伏工)         | 溪間・山腹工編 - 29 - |     |
| <b>第9節 暗渠工</b>             | 溪間・山腹工編 - 29 - |     |
| 5-5-9-1 一般事項               | 溪間・山腹工編 - 29 - |     |
| 5-5-9-2 礫暗渠工               | 溪間・山腹工編 - 29 - |     |
| 5-5-9-3 鉄線籠暗渠工             | 溪間・山腹工編 - 29 - |     |
| 5-5-9-4 その他二次製品を用いた暗渠工     | 溪間・山腹工編 - 29 - |     |
| 5-5-9-5 ボーリング暗渠工           | 溪間・山腹工編 - 29 - |     |
| <b>第10節 山腹水路工</b>          | 溪間・山腹工編 - 30 - |     |
| 5-5-10-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 30 - |     |
| 5-5-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)     | 溪間・山腹工編 - 31 - |     |
| 5-5-10-3 水路工               | 溪間・山腹工編 - 31 - |     |
| 5-5-10-4 暗渠併用水路工           | 溪間・山腹工編 - 31 - |     |
| 5-5-10-5 暗渠工               | 溪間・山腹工編 - 31 - |     |
| 5-5-10-6 現場打水路工            | 溪間・山腹工編 - 32 - |     |
| 5-5-10-7 集水樹工              | 溪間・山腹工編 - 32 - |     |
| 5-5-10-8 練石張水路工            | 溪間・山腹工編 - 32 - |     |
| 5-5-10-9 植生土のう水路工          | 溪間・山腹工編 - 32 - |     |
| 5-5-10-10 張芝水路工            | 溪間・山腹工編 - 32 - |     |
| <b>第11節 柵 工</b>            | 溪間・山腹工編 - 32 - |     |
| 5-5-11-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 32 - |     |
| 5-5-11-2 編柵工               | 溪間・山腹工編 - 33 - |     |

## 目次 共通仕様書 第5編 溪間・山腹工 編

| 項 目                        | 頁              | 備 考 |
|----------------------------|----------------|-----|
| 5-5-11-3 木柵及び丸太柵工          | 溪間・山腹工編 - 33 - |     |
| 5-5-11-4 コンクリート板柵工         | 溪間・山腹工編 - 33 - |     |
| 5-5-11-5 鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工   | 溪間・山腹工編 - 33 - |     |
| <b>第12節 筋工</b>             | 溪間・山腹工編 - 33 - |     |
| 5-5-12-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 33 - |     |
| 5-5-12-2 石筋工               | 溪間・山腹工編 - 33 - |     |
| 5-5-12-3 萱筋工               | 溪間・山腹工編 - 34 - |     |
| 5-5-12-4 丸太筋工              | 溪間・山腹工編 - 34 - |     |
| 5-5-12-5 その他緑化二次製品を用いた筋工   | 溪間・山腹工編 - 34 - |     |
| <b>第13節 伏工</b>             | 溪間・山腹工編 - 34 - |     |
| 5-5-13-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 34 - |     |
| 5-5-13-2 わら伏工              | 溪間・山腹工編 - 34 - |     |
| 5-5-13-3 むしろ伏工             | 溪間・山腹工編 - 34 - |     |
| 5-5-13-4 網伏工               | 溪間・山腹工編 - 34 - |     |
| 5-5-13-5 その他二次製品を用いた伏工     | 溪間・山腹工編 - 35 - |     |
| <b>第14節 実播工</b>            | 溪間・山腹工編 - 35 - |     |
| 5-5-14-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 35 - |     |
| 5-5-14-2 筋実播工              | 溪間・山腹工編 - 35 - |     |
| 5-5-14-3 斜面実播工             | 溪間・山腹工編 - 35 - |     |
| 5-5-14-4 航空実播工             | 溪間・山腹工編 - 35 - |     |
| <b>第15節 吹付工</b>            | 溪間・山腹工編 - 36 - |     |
| 5-5-15-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 36 - |     |
| 5-5-15-2 種子吹付工A            | 溪間・山腹工編 - 37 - |     |
| 5-5-15-3 種子吹付工B            | 溪間・山腹工編 - 37 - |     |
| 5-5-15-4 植生基材吹付工(客土及び厚層基材) | 溪間・山腹工編 - 37 - |     |
| 5-5-15-5 特殊吹付工             | 溪間・山腹工編 - 37 - |     |
| <b>第16節 法枠工</b>            | 溪間・山腹工編 - 38 - |     |
| 5-5-16-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 38 - |     |
| 5-5-16-2 軽量法枠工             | 溪間・山腹工編 - 38 - |     |
| 5-5-16-3 プレキャストブロック法枠工     | 溪間・山腹工編 - 38 - |     |
| 5-5-16-4 現場打及び現場吹付法枠工      | 溪間・山腹工編 - 39 - |     |
| <b>第17節 植栽工</b>            | 溪間・山腹工編 - 39 - |     |
| 5-5-17-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 39 - |     |
| 5-5-17-2 植栽                | 溪間・山腹工編 - 39 - |     |
| 5-5-17-3 追肥                | 溪間・山腹工編 - 40 - |     |
| 5-5-17-4 補植                | 溪間・山腹工編 - 41 - |     |
| <b>第18節 山腹工付属物設置工</b>      | 溪間・山腹工編 - 41 - |     |
| 5-5-18-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 41 - |     |
| 5-5-18-2 点検施設工             | 溪間・山腹工編 - 41 - |     |
| <b>第6章 地すべり防止工</b>         | 溪間・山腹工編 - 41 - |     |
| <b>第1節 適用</b>              | 溪間・山腹工編 - 41 - |     |
| 5-6-1-1 適用工種               | 溪間・山腹工編 - 41 - |     |
| 5-6-1-2 適用規定               | 溪間・山腹工編 - 41 - |     |
| 5-6-1-3 地すべりの監視体制の構築       | 溪間・山腹工編 - 41 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>        | 溪間・山腹工編 - 41 - |     |
| 5-6-2-1 適用すべき諸基準           | 溪間・山腹工編 - 41 - |     |
| <b>第3節 暗渠工</b>             | 溪間・山腹工編 - 42 - |     |
| 5-6-3-1 一般事項               | 溪間・山腹工編 - 42 - |     |
| 5-6-3-2 礫暗渠工               | 溪間・山腹工編 - 42 - |     |
| 5-6-3-3 鉄線籠暗渠工             | 溪間・山腹工編 - 42 - |     |
| 5-6-3-4 その他二次製品を用いた暗渠工     | 溪間・山腹工編 - 42 - |     |
| 5-6-3-5 ボーリング暗渠工           | 溪間・山腹工編 - 42 - |     |
| <b>第4節 集水井工</b>            | 溪間・山腹工編 - 42 - |     |
| 5-6-4-1 一般事項               | 溪間・山腹工編 - 42 - |     |
| 5-6-4-2 掘削                 | 溪間・山腹工編 - 42 - |     |
| 5-6-4-3 土質柱状図              | 溪間・山腹工編 - 43 - |     |
| 5-6-4-4 施工                 | 溪間・山腹工編 - 43 - |     |
| <b>第5節 排水トンネル工</b>         | 溪間・山腹工編 - 43 - |     |
| 5-6-5-1 一般事項               | 溪間・山腹工編 - 43 - |     |

## 目次 共通仕様書 第5編 溪間・山腹工 編

| 項 目                       | 頁              | 備 考 |
|---------------------------|----------------|-----|
| 5-6-5-2 掘削                | 溪間・山腹工編 - 44 - |     |
| 5-6-5-3 支保工一般             | 溪間・山腹工編 - 44 - |     |
| 5-6-5-4 鋼製支保工             | 溪間・山腹工編 - 45 - |     |
| 5-6-5-5 覆工                | 溪間・山腹工編 - 45 - |     |
| 5-6-5-6 その他               | 溪間・山腹工編 - 45 - |     |
| <b>第6節 排土工及び押え盛土工</b>     | 溪間・山腹工編 - 45 - |     |
| 5-6-6-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 45 - |     |
| 5-6-6-2 排土工               | 溪間・山腹工編 - 46 - |     |
| 5-6-6-3 押え盛土工             | 溪間・山腹工編 - 46 - |     |
| <b>第7節 杭工</b>             | 溪間・山腹工編 - 46 - |     |
| 5-6-7-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 46 - |     |
| 5-6-7-2 鋼管杭及び合成杭          | 溪間・山腹工編 - 47 - |     |
| 5-6-7-3 場所打杭工             | 溪間・山腹工編 - 47 - |     |
| <b>第8節 シャフト工(深礎工)</b>     | 溪間・山腹工編 - 48 - |     |
| 5-6-8-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 48 - |     |
| 5-6-8-2 深礎工               | 溪間・山腹工編 - 48 - |     |
| <b>第9節 アンカー工</b>          | 溪間・山腹工編 - 48 - |     |
| 5-6-9-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 48 - |     |
| 5-6-9-2 施工                | 溪間・山腹工編 - 48 - |     |
| <b>第10節 地すべり防止工付属物設置工</b> | 溪間・山腹工編 - 49 - |     |
| 5-6-10-1 一般事項             | 溪間・山腹工編 - 49 - |     |
| 5-6-10-2 点検施設工            | 溪間・山腹工編 - 49 - |     |
| <b>第7章 なだれ防止林造成</b>       | 溪間・山腹工編 - 49 - |     |
| <b>第1節 適用</b>             | 溪間・山腹工編 - 49 - |     |
| 5-7-1-1 適用工種              | 溪間・山腹工編 - 49 - |     |
| 5-7-1-2 適用規定              | 溪間・山腹工編 - 49 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>       | 溪間・山腹工編 - 50 - |     |
| 5-7-2-1 適用すべき諸基準          | 溪間・山腹工編 - 50 - |     |
| <b>第3節 なだれ防止施設</b>        | 溪間・山腹工編 - 50 - |     |
| 5-7-3-1 なだれ防止施設           | 溪間・山腹工編 - 50 - |     |
| <b>第4節 雪び予防工</b>          | 溪間・山腹工編 - 50 - |     |
| 5-7-4-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 50 - |     |
| 5-7-4-2 吹きだめ柵、吹き払い柵       | 溪間・山腹工編 - 50 - |     |
| <b>第5節 なだれ予防工</b>         | 溪間・山腹工編 - 50 - |     |
| 5-7-5-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 50 - |     |
| 5-7-5-2 階段工               | 溪間・山腹工編 - 50 - |     |
| 5-7-5-3 予防策、防止柵           | 溪間・山腹工編 - 51 - |     |
| 5-7-5-4 吊柵、吊枠             | 溪間・山腹工編 - 51 - |     |
| <b>第6節 誘導工</b>            | 溪間・山腹工編 - 51 - |     |
| 5-7-6-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 51 - |     |
| 5-7-6-2 誘導提               | 溪間・山腹工編 - 51 - |     |
| 5-7-6-3 誘導擁壁              | 溪間・山腹工編 - 51 - |     |
| 5-7-6-4 誘導柵               | 溪間・山腹工編 - 51 - |     |
| <b>第7節 減勢工</b>            | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| 5-7-7-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| 5-7-7-2 減勢杭、減勢枠組          | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| <b>第8節 防護工</b>            | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| 5-7-8-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| 5-7-8-2 防護擁壁              | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| 5-7-8-3 防護柵               | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| <b>第9節 グライド防止工</b>        | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| 5-7-9-1 一般事項              | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| 5-7-9-2 木柵階段工             | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| <b>第10節 森林造成</b>          | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| 5-7-10-1 一般事項             | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| 5-7-10-2 植栽工              | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| <b>第8章 森林整備</b>           | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| <b>第1節 一般事項</b>           | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |



## 目次 共通仕様書 第5編 溪間・山腹工 編

| 項 目                   | 頁              | 備 考 |
|-----------------------|----------------|-----|
| 5-8-1-1 一般事項          | 溪間・山腹工編 - 52 - |     |
| <b>第2節 植栽</b>         | 溪間・山腹工編 - 53 - |     |
| 5-8-2-1 一般事項          | 溪間・山腹工編 - 53 - |     |
| 5-8-2-2 地拵え           | 溪間・山腹工編 - 53 - |     |
| 5-8-2-3 苗木運搬          | 溪間・山腹工編 - 53 - |     |
| 5-8-2-4 仮植            | 溪間・山腹工編 - 53 - |     |
| 5-8-2-5 植付け           | 溪間・山腹工編 - 53 - |     |
| 5-8-2-6 支保(支柱工)       | 溪間・山腹工編 - 54 - |     |
| 5-8-2-7 補植            | 溪間・山腹工編 - 54 - |     |
| 5-8-2-8 施肥            | 溪間・山腹工編 - 54 - |     |
| <b>第3節 保育</b>         | 溪間・山腹工編 - 55 - |     |
| 5-8-3-1 一般事項          | 溪間・山腹工編 - 55 - |     |
| 5-8-3-2 下刈り           | 溪間・山腹工編 - 55 - |     |
| 5-8-3-3 刈出し           | 溪間・山腹工編 - 55 - |     |
| 5-8-3-4 つる切           | 溪間・山腹工編 - 55 - |     |
| 5-8-3-5 本数調整伐、受光伐、除伐  | 溪間・山腹工編 - 55 - |     |
| 5-8-3-6 枝落し           | 溪間・山腹工編 - 55 - |     |
| 5-8-3-7 追肥            | 溪間・山腹工編 - 56 - |     |
| 5-8-3-8 雪起こし          | 溪間・山腹工編 - 56 - |     |
| 5-8-3-9 病虫獣害防除        | 溪間・山腹工編 - 56 - |     |
| 5-8-3-10 獣害防護柵(防鹿柵)設置 | 溪間・山腹工編 - 56 - |     |
| <b>第4節 歩道整備</b>       | 溪間・山腹工編 - 57 - |     |
| 5-8-4-1 一般事項          | 溪間・山腹工編 - 57 - |     |
| 5-8-4-2 歩道作設          | 溪間・山腹工編 - 57 - |     |
| 5-8-4-3 歩道補修          | 溪間・山腹工編 - 57 - |     |
| <b>第9章 保安林管理道整備</b>   | 溪間・山腹工編 - 57 - |     |
| <b>第1節 保安林管理道</b>     | 溪間・山腹工編 - 57 - |     |
| 5-9-1-1 一般事項          | 溪間・山腹工編 - 57 - |     |

## 目次 共通仕様書 第6編 林道編

| 項 目                         | 頁         | 備 考 |
|-----------------------------|-----------|-----|
| <b>第1章 林道</b>               | 林道編 - 1 - |     |
| <b>第1節 適用</b>               | 林道編 - 1 - |     |
| 6-1-1-1 適用工種                | 林道編 - 1 - |     |
| 6-1-1-2 適用規定                | 林道編 - 1 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>         | 林道編 - 1 - |     |
| 6-1-2-1 適用すべき諸基準            | 林道編 - 1 - |     |
| <b>第3節 工場製作工</b>            | 林道編 - 2 - |     |
| 6-1-3-1 一般製作工               | 林道編 - 2 - |     |
| <b>第4節 地盤改良工</b>            | 林道編 - 2 - |     |
| 6-1-4-1 一般事項                | 林道編 - 2 - |     |
| 6-1-4-2 路床安定処理工             | 林道編 - 2 - |     |
| 6-1-4-3 置換工                 | 林道編 - 2 - |     |
| 6-1-4-4 サンドマット工             | 林道編 - 2 - |     |
| 6-1-4-5 パーチカルドレーン工          | 林道編 - 2 - |     |
| 6-1-4-6 締固め改良工              | 林道編 - 2 - |     |
| 6-1-4-7 固結工                 | 林道編 - 3 - |     |
| <b>第5節 法面工</b>              | 林道編 - 3 - |     |
| 6-1-5-1 一般事項                | 林道編 - 3 - |     |
| 6-1-5-2 植生工                 | 林道編 - 3 - |     |
| 6-1-5-3 吹付工                 | 林道編 - 3 - |     |
| 6-1-5-4 法枠工                 | 林道編 - 3 - |     |
| 6-1-5-5 アンカー工               | 林道編 - 3 - |     |
| 6-1-5-6 かご工                 | 林道編 - 3 - |     |
| 6-1-5-7 柵工                  | 林道編 - 3 - |     |
| <b>第6節 軽量盛土工</b>            | 林道編 - 4 - |     |
| 6-1-6-1 一般事項                | 林道編 - 4 - |     |
| 6-1-6-2 軽量盛土工               | 林道編 - 4 - |     |
| <b>第7節 擁壁工</b>              | 林道編 - 4 - |     |
| 6-1-7-1 一般事項                | 林道編 - 4 - |     |
| 6-1-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)       | 林道編 - 5 - |     |
| 6-1-7-3 既製杭工                | 林道編 - 5 - |     |
| 6-1-7-4 場所打杭工               | 林道編 - 5 - |     |
| 6-1-7-5 場所打擁壁工              | 林道編 - 5 - |     |
| 6-1-7-6 プレキャスト擁壁工           | 林道編 - 5 - |     |
| 6-1-7-7 補強土壁工               | 林道編 - 5 - |     |
| 6-1-7-8 井桁ブロック工             | 林道編 - 5 - |     |
| 6-1-7-9 コンクリートブロック擁壁工、石積擁壁工 | 林道編 - 5 - |     |
| 6-1-7-10 鋼製擁壁工              | 林道編 - 5 - |     |
| 6-1-7-11 簡易鋼製擁壁工            | 林道編 - 5 - |     |
| 6-1-7-12 木製土留・擁壁工           | 林道編 - 6 - |     |
| 6-1-7-13 土のう積工              | 林道編 - 6 - |     |
| <b>第8節 石・ブロック積工</b>         | 林道編 - 6 - |     |
| 6-1-8-1 一般事項                | 林道編 - 6 - |     |
| 6-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)       | 林道編 - 6 - |     |
| 6-1-8-3 コンクリートブロック工         | 林道編 - 7 - |     |
| 6-1-8-4 石積(張)工              | 林道編 - 7 - |     |
| <b>第9節 カルバート工</b>           | 林道編 - 7 - |     |
| 6-1-9-1 一般事項                | 林道編 - 7 - |     |
| 6-1-9-2 材料                  | 林道編 - 7 - |     |
| 6-1-9-3 作業土工(床掘り・埋戻し)       | 林道編 - 7 - |     |
| 6-1-9-4 既製杭工                | 林道編 - 7 - |     |
| 6-1-9-5 場所打杭工               | 林道編 - 7 - |     |
| 6-1-9-6 場所打函渠工              | 林道編 - 7 - |     |
| 6-1-9-7 プレキャストカルバート工        | 林道編 - 8 - |     |
| 6-1-9-8 防水工                 | 林道編 - 8 - |     |
| <b>第10節 排水施設工</b>           | 林道編 - 8 - |     |
| 6-1-10-1 一般事項               | 林道編 - 8 - |     |
| 6-1-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)      | 林道編 - 8 - |     |
| 6-1-10-3 側溝工                | 林道編 - 9 - |     |

## 目次 共通仕様書 第6編 林道編

| 項 目                        | 頁          | 備 考 |
|----------------------------|------------|-----|
| 6-1-10-4 横断工               | 林道編 - 9 -  |     |
| 6-1-10-5 コルゲートパイプ工         | 林道編 - 9 -  |     |
| 6-1-10-6 コルゲートフリューム工       | 林道編 - 10 - |     |
| 6-1-10-7 洗越工               | 林道編 - 10 - |     |
| 6-1-10-8 呑口工及び吐口工          | 林道編 - 10 - |     |
| 6-1-10-9 集水ます工             | 林道編 - 11 - |     |
| 6-1-10-10 流木除け工及び土砂止め工     | 林道編 - 11 - |     |
| 6-1-10-11 流末工              | 林道編 - 11 - |     |
| 6-1-10-12 地下排水工            | 林道編 - 11 - |     |
| 6-1-10-13 法面排水工(小段排水・縦排水工) | 林道編 - 11 - |     |
| 6-1-10-14 管渠工              | 林道編 - 11 - |     |
| 6-1-10-15 場所打水路工           | 林道編 - 12 - |     |
| <b>第11節 落石雪害防止工</b>        | 林道編 - 12 - |     |
| 6-1-11-1 一般事項              | 林道編 - 12 - |     |
| 6-1-11-2 材料                | 林道編 - 12 - |     |
| 6-1-11-3 作業土工(床掘り・埋戻し)     | 林道編 - 12 - |     |
| 6-1-11-4 落石防止網工            | 林道編 - 13 - |     |
| 6-1-11-5 落石防護柵工            | 林道編 - 13 - |     |
| 6-1-11-6 防雪柵工              | 林道編 - 13 - |     |
| 6-1-11-7 雪崩予防柵工            | 林道編 - 13 - |     |
| <b>第2章 舗装</b>              | 林道編 - 14 - |     |
| <b>第1節 適用</b>              | 林道編 - 14 - |     |
| 6-2-1-1 適用                 | 林道編 - 14 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>        | 林道編 - 14 - |     |
| 6-2-2-1 適用すべき諸基準           | 林道編 - 14 - |     |
| <b>第3節 地盤改良工</b>           | 林道編 - 15 - |     |
| 6-2-3-1 一般事項               | 林道編 - 15 - |     |
| 6-2-3-2 路床安定処理工            | 林道編 - 15 - |     |
| 6-2-3-3 置換工                | 林道編 - 15 - |     |
| <b>第4節 舗装工</b>             | 林道編 - 15 - |     |
| 6-2-4-1 一般事項               | 林道編 - 15 - |     |
| 6-2-4-2 材料                 | 林道編 - 16 - |     |
| 6-2-4-3 舗装準備工              | 林道編 - 16 - |     |
| 6-2-4-4 橋面防水工              | 林道編 - 16 - |     |
| 6-2-4-5 アスファルト舗装工          | 林道編 - 16 - |     |
| 6-2-4-6 コンクリート舗装工          | 林道編 - 16 - |     |
| 6-2-4-7 砂利路盤工              | 林道編 - 16 - |     |
| <b>第5節 排水構造物工</b>          | 林道編 - 16 - |     |
| 6-2-5-1 一般事項               | 林道編 - 16 - |     |
| 6-2-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)      | 林道編 - 16 - |     |
| 6-2-5-3 側溝工                | 林道編 - 16 - |     |
| 6-2-5-4 横断工                | 林道編 - 16 - |     |
| 6-2-5-5 コルゲートパイプ工          | 林道編 - 16 - |     |
| 6-2-5-6 コルゲートフリューム工        | 林道編 - 16 - |     |
| 6-2-5-7 洗越工                | 林道編 - 17 - |     |
| 6-2-5-8 呑口工及び吐口工           | 林道編 - 17 - |     |
| 6-2-5-9 集水ます工              | 林道編 - 17 - |     |
| 6-2-5-10 流木除け工及び土砂止め工      | 林道編 - 17 - |     |
| 6-2-5-11 流末工               | 林道編 - 17 - |     |
| 6-2-5-12 地下排水工             | 林道編 - 17 - |     |
| 6-2-5-13 法面排水工(小段排水・縦排水工)  | 林道編 - 17 - |     |
| 6-2-5-14 管渠工               | 林道編 - 17 - |     |
| 6-2-5-15 場所打水路工            | 林道編 - 17 - |     |
| <b>第6節 踏掛版工</b>            | 林道編 - 17 - |     |
| 6-2-6-1 一般事項               | 林道編 - 17 - |     |
| 6-2-6-2 材料                 | 林道編 - 17 - |     |
| 6-2-6-3 作業土工(床掘り・埋戻し)      | 林道編 - 18 - |     |
| 6-2-6-4 踏掛版工               | 林道編 - 18 - |     |
| <b>第7節 防護施設工</b>           | 林道編 - 18 - |     |

## 目次 共通仕様書 第6編 林道編

| 項 目                    | 頁          | 備 考 |
|------------------------|------------|-----|
| 6-2-7-1 一般事項           | 林道編 - 18 - |     |
| 6-2-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 林道編 - 18 - |     |
| 6-2-7-3 路側防護柵工         | 林道編 - 18 - |     |
| 6-2-7-4 ボックスビーム工       | 林道編 - 19 - |     |
| 6-2-7-5 車止めポスト工        | 林道編 - 19 - |     |
| 6-2-7-6 防護柵基礎工         | 林道編 - 19 - |     |
| <b>第8節 区画線工</b>        | 林道編 - 20 - |     |
| 6-2-8-1 一般事項           | 林道編 - 20 - |     |
| 6-2-8-2 区画線工           | 林道編 - 20 - |     |
| <b>第3章 橋梁下部</b>        | 林道編 - 20 - |     |
| <b>第1節 適用</b>          | 林道編 - 20 - |     |
| 6-3-1-1 適用工種           | 林道編 - 20 - |     |
| 6-3-1-2 適用規定(1)        | 林道編 - 20 - |     |
| 6-3-1-3 適用規定(2)        | 林道編 - 21 - |     |
| 6-3-1-4 コンクリート構造物非破壊試験 | 林道編 - 21 - |     |
| 6-3-1-5 強度測定           | 林道編 - 21 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>    | 林道編 - 21 - |     |
| 6-3-2-1 適用すべき諸基準       | 林道編 - 21 - |     |
| <b>第3節 工場製作工</b>       | 林道編 - 22 - |     |
| 6-3-3-1 一般事項           | 林道編 - 22 - |     |
| 6-3-3-2 刃口金物製作工        | 林道編 - 23 - |     |
| 6-3-3-3 鋼製橋脚製作工        | 林道編 - 23 - |     |
| 6-3-3-4 アンカーフレーム製作工    | 林道編 - 23 - |     |
| 6-3-3-5 工場塗装工          | 林道編 - 23 - |     |
| <b>第4節 工場製品輸送工</b>     | 林道編 - 23 - |     |
| 6-3-4-1 一般事項           | 林道編 - 23 - |     |
| 6-3-4-2 輸送             | 林道編 - 23 - |     |
| <b>第5節 軽量盛土工</b>       | 林道編 - 23 - |     |
| 6-3-5-1 一般事項           | 林道編 - 23 - |     |
| 6-3-5-2 軽量盛土工          | 林道編 - 23 - |     |
| <b>第6節 橋台工</b>         | 林道編 - 23 - |     |
| 6-3-6-1 一般事項           | 林道編 - 24 - |     |
| 6-3-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 林道編 - 24 - |     |
| 6-3-6-3 既製杭工           | 林道編 - 24 - |     |
| 6-3-6-4 場所打杭工          | 林道編 - 24 - |     |
| 6-3-6-5 深礎工            | 林道編 - 24 - |     |
| 6-3-6-6 オープンケーソン基礎工    | 林道編 - 24 - |     |
| 6-3-6-7 ニューマチックケーソン基礎工 | 林道編 - 24 - |     |
| 6-3-6-8 橋台躯体工          | 林道編 - 24 - |     |
| 6-3-6-9 地下水位低下工        | 林道編 - 25 - |     |
| <b>第7節 RC橋脚工</b>       | 林道編 - 25 - |     |
| 6-3-7-1 一般事項           | 林道編 - 25 - |     |
| 6-3-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 林道編 - 25 - |     |
| 6-3-7-3 既製杭工           | 林道編 - 25 - |     |
| 6-3-7-4 場所打杭工          | 林道編 - 25 - |     |
| 6-3-7-5 深礎工            | 林道編 - 25 - |     |
| 6-3-7-6 オープンケーソン基礎工    | 林道編 - 26 - |     |
| 6-3-7-7 ニューマチックケーソン基礎工 | 林道編 - 26 - |     |
| 6-3-7-8 鋼管矢板基礎工        | 林道編 - 26 - |     |
| 6-3-7-9 橋脚躯体工          | 林道編 - 26 - |     |
| 6-3-7-10 地下水位低下工       | 林道編 - 26 - |     |
| <b>第8節 鋼製橋脚工</b>       | 林道編 - 26 - |     |
| 6-3-8-1 一般事項           | 林道編 - 26 - |     |
| 6-3-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 林道編 - 26 - |     |
| 6-3-8-3 既製杭工           | 林道編 - 26 - |     |
| 6-3-8-4 場所打杭工          | 林道編 - 26 - |     |
| 6-3-8-5 深礎工            | 林道編 - 26 - |     |
| 6-3-8-6 オープンケーソン基礎工    | 林道編 - 26 - |     |
| 6-3-8-7 ニューマチックケーソン基礎工 | 林道編 - 27 - |     |

## 目次 共通仕様書 第6編 林道編

| 項 目                    | 頁          | 備 考 |
|------------------------|------------|-----|
| 6-3-8-8 鋼管矢板基礎工        | 林道編 - 27 - |     |
| 6-3-8-9 橋脚フーチング工       | 林道編 - 27 - |     |
| 6-3-8-10 橋脚架設工         | 林道編 - 28 - |     |
| 6-3-8-11 現場継手工         | 林道編 - 28 - |     |
| 6-3-8-12 現場塗装工         | 林道編 - 29 - |     |
| 6-3-8-13 地下水位低下工       | 林道編 - 29 - |     |
| <b>第9節 護岸基礎工</b>       | 林道編 - 29 - |     |
| 6-3-9-1 一般事項           | 林道編 - 29 - |     |
| 6-3-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 林道編 - 29 - |     |
| 6-3-9-3 基礎工            | 林道編 - 29 - |     |
| 6-3-9-4 矢板工            | 林道編 - 29 - |     |
| 6-3-9-5 土台基礎工          | 林道編 - 29 - |     |
| <b>第10節 矢板護岸工</b>      | 林道編 - 29 - |     |
| 6-3-10-1 一般事項          | 林道編 - 29 - |     |
| 6-3-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し) | 林道編 - 29 - |     |
| 6-3-10-3 笠コンクリート工      | 林道編 - 29 - |     |
| 6-3-10-4 矢板工           | 林道編 - 30 - |     |
| <b>第11節 法覆護岸工</b>      | 林道編 - 30 - |     |
| 6-3-11-1 一般事項          | 林道編 - 30 - |     |
| 6-3-11-2 コンクリートブロック工   | 林道編 - 30 - |     |
| 6-3-11-3 護岸付属物工        | 林道編 - 30 - |     |
| 6-3-11-4 緑化ブロック工       | 林道編 - 30 - |     |
| 6-3-11-5 環境護岸ブロック工     | 林道編 - 30 - |     |
| 6-3-11-6 石積(張)工        | 林道編 - 30 - |     |
| 6-3-11-7 法枠工           | 林道編 - 30 - |     |
| 6-3-11-8 環境配慮型護岸工      | 林道編 - 31 - |     |
| 6-3-11-9 吹付工           | 林道編 - 31 - |     |
| 6-3-11-10 植生工          | 林道編 - 31 - |     |
| 6-3-11-11 覆土工          | 林道編 - 31 - |     |
| 6-3-11-12 羽口工          | 林道編 - 31 - |     |
| <b>第12節 擁壁護岸工</b>      | 林道編 - 31 - |     |
| 6-3-12-1 一般事項          | 林道編 - 31 - |     |
| 6-3-12-2 作業土工(床掘り・埋戻し) | 林道編 - 31 - |     |
| 6-3-12-3 場所打擁壁工        | 林道編 - 31 - |     |
| 6-3-12-4 プレキャスト擁壁工     | 林道編 - 31 - |     |
| <b>第4章 鋼橋上部</b>        | 林道編 - 31 - |     |
| <b>第1節 適用</b>          | 林道編 - 31 - |     |
| 6-4-1-1 適用工種           | 林道編 - 31 - |     |
| 6-4-1-2 適用規定(1)        | 林道編 - 31 - |     |
| 6-4-1-3 適用規定(2)        | 林道編 - 32 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>    | 林道編 - 32 - |     |
| 6-4-2-1 適用すべき諸基準       | 林道編 - 32 - |     |
| <b>第3節 工場製作工</b>       | 林道編 - 32 - |     |
| 6-4-3-1 一般事項           | 林道編 - 32 - |     |
| 6-4-3-2 材 料            | 林道編 - 33 - |     |
| 6-4-3-3 桁製作工           | 林道編 - 33 - |     |
| 6-4-3-4 検査路製作工         | 林道編 - 33 - |     |
| 6-4-3-5 鋼製伸縮継手製作工      | 林道編 - 33 - |     |
| 6-4-3-6 落橋防止装置製作工      | 林道編 - 33 - |     |
| 6-4-3-7 鋼製排水管製作工       | 林道編 - 33 - |     |
| 6-4-3-8 橋梁用防護柵製作工      | 林道編 - 33 - |     |
| 6-4-3-9 橋梁用高欄製作工       | 林道編 - 33 - |     |
| 6-4-3-10 鑄造費           | 林道編 - 33 - |     |
| 6-4-3-11 アンカーフレーム製作工   | 林道編 - 33 - |     |
| 6-4-3-12 工場塗装工         | 林道編 - 34 - |     |
| <b>第4節 工場製品輸送工</b>     | 林道編 - 34 - |     |
| 6-4-4-1 一般事項           | 林道編 - 34 - |     |
| 6-4-4-2 工場製品輸送工        | 林道編 - 34 - |     |
| <b>第5節 鋼橋架設工</b>       | 林道編 - 34 - |     |

目次 共通仕様書 第6編 林道編

| 項 目                         | 頁          | 備 考 |
|-----------------------------|------------|-----|
| 6-4-5-1 一般事項                | 林道編 - 34 - |     |
| 6-4-5-2 材 料                 | 林道編 - 34 - |     |
| 6-4-5-3 地組工                 | 林道編 - 35 - |     |
| 6-4-5-4 架設工(クレーン架設)         | 林道編 - 35 - |     |
| 6-4-5-5 架設工(ケーブルクレーン架設)     | 林道編 - 35 - |     |
| 6-4-5-6 架設工(ケーブルエレクション架設)   | 林道編 - 35 - |     |
| 6-4-5-7 架設工(架設桁架設)          | 林道編 - 35 - |     |
| 6-4-5-8 架設工(送出し架設)          | 林道編 - 35 - |     |
| 6-4-5-9 架設工(トラペラークレーン架設)    | 林道編 - 35 - |     |
| 6-4-5-10 支承工                | 林道編 - 35 - |     |
| 6-4-5-11 現場継手工              | 林道編 - 35 - |     |
| <b>第6節 橋梁現場塗装工</b>          | 林道編 - 35 - |     |
| 6-4-6-1 一般事項                | 林道編 - 35 - |     |
| 6-4-6-2 材 料                 | 林道編 - 36 - |     |
| 6-4-6-3 現場塗装工               | 林道編 - 36 - |     |
| <b>第7節 床版工</b>              | 林道編 - 36 - |     |
| 6-4-7-1 一般事項                | 林道編 - 36 - |     |
| 6-4-7-2 床版工                 | 林道編 - 36 - |     |
| <b>第8節 橋梁付属物工</b>           | 林道編 - 36 - |     |
| 6-4-8-1 一般事項                | 林道編 - 36 - |     |
| 6-4-8-2 伸縮装置工               | 林道編 - 36 - |     |
| 6-4-8-3 落橋防止装置工             | 林道編 - 36 - |     |
| 6-4-8-4 排水装置工               | 林道編 - 36 - |     |
| 6-4-8-5 地覆工                 | 林道編 - 36 - |     |
| 6-4-8-6 橋梁用防護柵工             | 林道編 - 36 - |     |
| 6-4-8-7 橋梁用高欄工              | 林道編 - 37 - |     |
| 6-4-8-8 検査路工                | 林道編 - 37 - |     |
| 6-4-8-9 銘板工                 | 林道編 - 37 - |     |
| <b>第9節 鋼橋足場等設置工</b>         | 林道編 - 37 - |     |
| 6-4-9-1 一般事項                | 林道編 - 37 - |     |
| 6-4-9-2 橋梁足場工               | 林道編 - 37 - |     |
| 6-4-9-3 橋梁防護工               | 林道編 - 37 - |     |
| 6-4-9-4 昇降用設備工              | 林道編 - 37 - |     |
| <b>第5章 コンクリート橋上部</b>        | 林道編 - 37 - |     |
| <b>第1節 適用</b>               | 林道編 - 37 - |     |
| 6-5-1-1 適用工種                | 林道編 - 37 - |     |
| 6-5-1-2 適用規定(1)             | 林道編 - 37 - |     |
| 6-5-1-3 適用規定(2)             | 林道編 - 38 - |     |
| 6-5-1-4 コンクリート構造物非破壊試験      | 林道編 - 38 - |     |
| 6-5-1-5 強度測定                | 林道編 - 38 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>         | 林道編 - 38 - |     |
| 6-5-2-1 適用すべき諸基準            | 林道編 - 38 - |     |
| <b>第3節 工場製作工</b>            | 林道編 - 39 - |     |
| 6-5-3-1 一般事項                | 林道編 - 39 - |     |
| 6-5-3-2 プレビーム用桁製作工          | 林道編 - 39 - |     |
| 6-5-3-3 橋梁用防護柵製作工           | 林道編 - 40 - |     |
| 6-5-3-4 鋼製伸縮継手製作工           | 林道編 - 40 - |     |
| 6-5-3-5 検査路製作工              | 林道編 - 40 - |     |
| 6-5-3-6 工場塗装工               | 林道編 - 40 - |     |
| 6-5-3-7 鑄造費                 | 林道編 - 40 - |     |
| <b>第4節 工場製品輸送工</b>          | 林道編 - 40 - |     |
| 6-5-4-1 一般事項                | 林道編 - 40 - |     |
| 6-5-4-2 工場製品輸送工             | 林道編 - 40 - |     |
| <b>第5節 PC橋工</b>             | 林道編 - 40 - |     |
| 6-5-5-1 一般事項                | 林道編 - 40 - |     |
| 6-5-5-2 プレテンション桁製作工(購入工)    | 林道編 - 41 - |     |
| 6-5-5-3 ポストテンション桁製作工        | 林道編 - 41 - |     |
| 6-5-5-4 プレキャストセグメント製作工(購入工) | 林道編 - 41 - |     |
| 6-5-5-5 プレキャストセグメント主桁組立工    | 林道編 - 41 - |     |

## 目次 共通仕様書 第6編 林道編

| 項 目                       | 頁          | 備 考 |
|---------------------------|------------|-----|
| 6-5-5-6 支承工               | 林道編 - 41 - |     |
| 6-5-5-7 架設工(クレーン架設)       | 林道編 - 42 - |     |
| 6-5-5-8 架設工(架設桁架設)        | 林道編 - 42 - |     |
| 6-5-5-9 床版・横組工            | 林道編 - 42 - |     |
| 6-5-5-10 落橋防止装置工          | 林道編 - 42 - |     |
| <b>第6節 プレビーム桁橋工</b>       | 林道編 - 42 - |     |
| 6-5-6-1 一般事項              | 林道編 - 42 - |     |
| 6-5-6-2 プレビーム桁製作工(現場)     | 林道編 - 43 - |     |
| 6-5-6-3 支承工               | 林道編 - 44 - |     |
| 6-5-6-4 架設工(クレーン架設)       | 林道編 - 44 - |     |
| 6-5-6-5 架設工(架設桁架設)        | 林道編 - 44 - |     |
| 6-5-6-6 床版・横組工            | 林道編 - 44 - |     |
| 6-5-6-7 局部(部分)プレストレス工     | 林道編 - 44 - |     |
| 6-5-6-8 床版・横桁工            | 林道編 - 44 - |     |
| 6-5-6-9 落橋防止装置工           | 林道編 - 45 - |     |
| <b>第7節 PCホロースラブ橋工</b>     | 林道編 - 45 - |     |
| 6-5-7-1 一般事項              | 林道編 - 45 - |     |
| 6-5-7-2 架設支保工(固定)         | 林道編 - 46 - |     |
| 6-5-7-3 支承工               | 林道編 - 46 - |     |
| 6-5-7-4 PCホロースラブ製作工       | 林道編 - 46 - |     |
| 6-5-7-5 落橋防止装置工           | 林道編 - 46 - |     |
| <b>第8節 RCホロースラブ橋工</b>     | 林道編 - 46 - |     |
| 6-5-8-1 一般事項              | 林道編 - 46 - |     |
| 6-5-8-2 架設支保工(固定)         | 林道編 - 47 - |     |
| 6-5-8-3 支承工               | 林道編 - 47 - |     |
| 6-5-8-4 RC場所打ホロースラブ製作工    | 林道編 - 47 - |     |
| 6-5-8-5 落橋防止装置工           | 林道編 - 47 - |     |
| <b>第9節 PC版桁橋工</b>         | 林道編 - 47 - |     |
| 6-5-9-1 一般事項              | 林道編 - 47 - |     |
| 6-5-9-2 PC版桁製作工           | 林道編 - 48 - |     |
| <b>第10節 PC箱桁橋工</b>        | 林道編 - 48 - |     |
| 6-5-10-1 一般事項             | 林道編 - 48 - |     |
| 6-5-10-2 架設支保工(固定)        | 林道編 - 49 - |     |
| 6-5-10-3 支承工              | 林道編 - 49 - |     |
| 6-5-10-4 PC箱桁製作工          | 林道編 - 49 - |     |
| 6-5-10-5 落橋防止装置工          | 林道編 - 49 - |     |
| <b>第11節 PC片持箱桁橋工</b>      | 林道編 - 49 - |     |
| 6-5-11-1 一般事項             | 林道編 - 49 - |     |
| 6-5-11-2 PC片持箱桁製作工        | 林道編 - 50 - |     |
| 6-5-11-3 支承工              | 林道編 - 50 - |     |
| 6-5-11-4 架設工(片持架設)        | 林道編 - 51 - |     |
| <b>第12節 PC押し箱桁工</b>       | 林道編 - 51 - |     |
| 6-5-12-1 一般事項             | 林道編 - 52 - |     |
| 6-5-12-2 PC押し箱桁製作工        | 林道編 - 52 - |     |
| 6-5-12-3 架設工(押し架設)        | 林道編 - 52 - |     |
| <b>第13節 橋梁付属物工</b>        | 林道編 - 53 - |     |
| 6-5-13-1 一般事項             | 林道編 - 53 - |     |
| 6-5-13-2 伸縮装置工            | 林道編 - 53 - |     |
| 6-5-13-3 排水装置工            | 林道編 - 53 - |     |
| 6-5-13-4 地覆工              | 林道編 - 53 - |     |
| 6-5-13-5 橋梁用防護柵工          | 林道編 - 53 - |     |
| 6-5-13-6 橋梁用高欄工           | 林道編 - 53 - |     |
| 6-5-13-7 検査路工             | 林道編 - 53 - |     |
| 6-5-13-8 銘板工              | 林道編 - 53 - |     |
| <b>第14節 コンクリート橋足場等設置工</b> | 林道編 - 53 - |     |
| 6-5-14-1 一般事項             | 林道編 - 53 - |     |
| 6-5-14-2 橋梁足場工            | 林道編 - 53 - |     |
| 6-5-14-3 橋梁防護工            | 林道編 - 53 - |     |
| 6-5-14-4 昇降用設備工           | 林道編 - 53 - |     |

## 目次 共通仕様書 第6編 林道編

| 項 目                       | 頁          | 備 考 |
|---------------------------|------------|-----|
| <b>第6章 木造橋上部</b>          | 林道編 - 53 - |     |
| <b>第1節 適用</b>             | 林道編 - 53 - |     |
| 6-6-1-1 適用範囲              | 林道編 - 53 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>       | 林道編 - 53 - |     |
| 6-6-2-1 適用すべき諸基準          | 林道編 - 54 - |     |
| <b>第3節 木造橋上部</b>          | 林道編 - 54 - |     |
| 6-6-3-1 一般事項              | 林道編 - 54 - |     |
| 6-6-3-2 材料                | 林道編 - 55 - |     |
| 6-6-3-3 木桁                | 林道編 - 55 - |     |
| <b>第7章 トンネル(NATM)</b>     | 林道編 - 55 - |     |
| <b>第8章 道路維持</b>           | 林道編 - 56 - |     |
| <b>第1節 適用</b>             | 林道編 - 56 - |     |
| 6-8-1-1 適用工種              | 林道編 - 56 - |     |
| 6-8-1-2 適用規定(1)           | 林道編 - 56 - |     |
| 6-8-1-3 適用規定(2)           | 林道編 - 56 - |     |
| 6-8-1-4 道路維持の施工           | 林道編 - 56 - |     |
| 6-8-1-5 臨機の措置             | 林道編 - 56 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>       | 林道編 - 56 - |     |
| 6-8-2-1 適用すべき諸基準          | 林道編 - 56 - |     |
| <b>第3節 舗装工</b>            | 林道編 - 57 - |     |
| 6-8-3-1 一般事項              | 林道編 - 57 - |     |
| 6-8-3-2 材 料               | 林道編 - 57 - |     |
| 6-8-3-3 路面切削工             | 林道編 - 57 - |     |
| 6-8-3-4 舗装打換え工            | 林道編 - 57 - |     |
| 6-8-3-5 切削オーバーレイ工         | 林道編 - 57 - |     |
| 6-8-3-6 オーバーレイ工           | 林道編 - 58 - |     |
| 6-8-3-7 路上再生工             | 林道編 - 58 - |     |
| 6-8-3-8 コンクリート舗装補修工       | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-3-9 アスファルト舗装補修工       | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-3-10 砂利路盤工            | 林道編 - 61 - |     |
| <b>第4節 排水構造物工</b>         | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-4-1 一般事項              | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-4-2 作業土工(床掘り・埋戻し)     | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-4-3 側溝工               | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-4-4 横断工               | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-4-5 コルゲートパイプ工         | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-4-6 コルゲートフリューム工       | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-4-7 洗越工               | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-4-8 呑口工及び吐口工          | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-4-9 集水ます工             | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-4-10 流木除け工及び土砂止め工     | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-4-11 流末工              | 林道編 - 61 - |     |
| 6-8-4-12 地下排水工            | 林道編 - 62 - |     |
| 6-8-4-13 法面排水工(小段排水・縦排水工) | 林道編 - 62 - |     |
| 6-8-4-14 管渠工              | 林道編 - 62 - |     |
| 6-8-4-15 場所打水路工           | 林道編 - 62 - |     |
| <b>第5節 防護柵工</b>           | 林道編 - 62 - |     |
| 6-8-5-1 一般事項              | 林道編 - 62 - |     |
| 6-8-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)     | 林道編 - 62 - |     |
| 6-8-5-3 路側防護柵工            | 林道編 - 62 - |     |
| 6-8-5-4 ボックスビーム工          | 林道編 - 62 - |     |
| 6-8-5-5 車止めポスト工           | 林道編 - 62 - |     |
| 6-8-5-6 防護柵基礎工            | 林道編 - 62 - |     |
| <b>第6節 標識工</b>            | 林道編 - 62 - |     |
| 6-8-6-1 一般事項              | 林道編 - 62 - |     |
| 6-8-6-2 材 料               | 林道編 - 62 - |     |
| 6-8-6-3 小型標識工             | 林道編 - 63 - |     |
| <b>第7節 軽量盛土工</b>          | 林道編 - 63 - |     |



## 目次 共通仕様書 第6編 林道編

| 項 目                    | 頁          | 備 考 |
|------------------------|------------|-----|
| 6-8-7-1 一般事項           | 林道編 - 63 - |     |
| 6-8-7-2 軽量盛土工          | 林道編 - 63 - |     |
| <b>第8節 擁壁工</b>         | 林道編 - 63 - |     |
| 6-8-8-1 一般事項           | 林道編 - 63 - |     |
| 6-8-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 林道編 - 63 - |     |
| 6-8-8-3 既製杭工           | 林道編 - 63 - |     |
| 6-8-8-4 場所打杭工          | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-8-5 場所打擁壁工         | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-8-6 プレキャスト擁壁工      | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-8-7 補強土壁工          | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-8-8 井桁ブロック工        | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-8-9 鋼製擁壁工          | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-8-10 簡易鋼製擁壁工       | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-8-11 木製土留・擁壁工      | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-8-12 土のう積工         | 林道編 - 64 - |     |
| <b>第9節 石・ブロック積工</b>    | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-9-1 一般事項           | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-9-3 コンクリートブロック工    | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-9-4 石積(張)工         | 林道編 - 64 - |     |
| <b>第10節 カルバート工</b>     | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-10-1 一般事項          | 林道編 - 64 - |     |
| 6-8-10-2 材 料           | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-10-3 作業土工(床掘り・埋戻し) | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-10-4 既製杭工          | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-10-5 場所打杭工         | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-10-6 場所打函渠工        | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-10-7 プレキャストカルバート工  | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-10-8 防水工           | 林道編 - 65 - |     |
| <b>第11節 法面工</b>        | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-11-1 一般事項          | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-11-2 植生工           | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-11-3 吹付工           | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-11-4 法枠工           | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-11-5 アンカー工         | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-11-6 かご工           | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-11-7 柵 工           | 林道編 - 65 - |     |
| <b>第12節 橋梁床版工</b>      | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-12-1 一般事項          | 林道編 - 65 - |     |
| 6-8-12-2 材 料           | 林道編 - 66 - |     |
| 6-8-12-3 床版補強工(鋼板接着工法) | 林道編 - 66 - |     |
| 6-8-12-4 床版補強工(増桁架設工法) | 林道編 - 66 - |     |
| 6-8-12-5 床版増厚補強工       | 林道編 - 67 - |     |
| 6-8-12-6 床版取替工         | 林道編 - 68 - |     |
| 6-8-12-7 旧橋撤去工         | 林道編 - 68 - |     |
| <b>第13節 橋梁付属物工</b>     | 林道編 - 69 - |     |
| 6-8-13-1 一般事項          | 林道編 - 69 - |     |
| 6-8-13-2 伸縮継手工         | 林道編 - 69 - |     |
| 6-8-13-3 排水施設工         | 林道編 - 69 - |     |
| 6-8-13-4 地覆工           | 林道編 - 69 - |     |
| 6-8-13-5 橋梁用防護柵工       | 林道編 - 69 - |     |
| 6-8-13-6 橋梁用高欄工        | 林道編 - 69 - |     |
| 6-8-13-7 検査路工          | 林道編 - 69 - |     |
| <b>第14節 現場塗装工</b>      | 林道編 - 70 - |     |
| 6-8-14-1 一般事項          | 林道編 - 70 - |     |
| 6-8-14-2 材 料           | 林道編 - 70 - |     |
| 6-8-14-3 橋梁塗装工         | 林道編 - 70 - |     |
| 6-8-14-4 道路付属構造物塗装工    | 林道編 - 71 - |     |
| 6-8-14-5 張紙防止塗装工       | 林道編 - 71 - |     |
| <b>第15節 トンネル工</b>      | 林道編 - 71 - |     |

## 目次 共通仕様書 第6編 林道編

| 項 目                   | 頁          | 備 考 |
|-----------------------|------------|-----|
| 6-8-15-1 一般事項         | 林道編 - 71 - |     |
| 6-8-15-2 内装板工         | 林道編 - 71 - |     |
| 6-8-15-3 裏込注入工        | 林道編 - 72 - |     |
| 6-8-15-4 漏水対策工        | 林道編 - 72 - |     |
| <b>第16節 道路付属物復旧工</b>  | 林道編 - 73 - |     |
| 6-8-16-1 一般事項         | 林道編 - 73 - |     |
| 6-8-16-2 材 料          | 林道編 - 73 - |     |
| 6-8-16-3 付属物復旧工       | 林道編 - 73 - |     |
| <b>第17節 除草工</b>       | 林道編 - 74 - |     |
| 6-8-17-1 一般事項         | 林道編 - 74 - |     |
| 6-8-17-2 林道除草工        | 林道編 - 74 - |     |
| <b>第18節 応急処理工</b>     | 林道編 - 74 - |     |
| 6-8-18-1 一般事項         | 林道編 - 74 - |     |
| 6-8-18-2 応急処理事業工      | 林道編 - 74 - |     |
| <b>第9章 雪 寒</b>        | 林道編 - 75 - |     |
| <b>第1節 適用</b>         | 林道編 - 75 - |     |
| 6-9-1-1 適用工種          | 林道編 - 75 - |     |
| 6-9-1-2 適用規定(1)       | 林道編 - 75 - |     |
| 6-9-1-3 適用規定(2)       | 林道編 - 75 - |     |
| 6-9-1-4 道路維持          | 林道編 - 75 - |     |
| 6-9-1-5 臨機の措置         | 林道編 - 75 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>   | 林道編 - 75 - |     |
| 6-9-2-1 適用すべき諸基準      | 林道編 - 75 - |     |
| <b>第3節 除雪工</b>        | 林道編 - 75 - |     |
| 6-9-3-1 一般事項          | 林道編 - 75 - |     |
| 6-9-3-2 材 料           | 林道編 - 77 - |     |
| 6-9-3-3 一般除雪工         | 林道編 - 77 - |     |
| 6-9-3-4 運搬除雪工         | 林道編 - 77 - |     |
| 6-9-3-5 凍結防止工         | 林道編 - 77 - |     |
| 6-9-3-6 安全処理工         | 林道編 - 78 - |     |
| 6-9-3-7 保険費           | 林道編 - 78 - |     |
| 6-9-3-8 除雪機械修理工       | 林道編 - 78 - |     |
| <b>第10章 道路修繕</b>      | 林道編 - 78 - |     |
| <b>第1節 適用</b>         | 林道編 - 78 - |     |
| 6-10-1-1 適用工種         | 林道編 - 78 - |     |
| 6-10-1-2 適用規定(1)      | 林道編 - 78 - |     |
| 6-10-1-3 適用規定(2)      | 林道編 - 78 - |     |
| 6-10-1-4 道路修繕の施工      | 林道編 - 78 - |     |
| 6-10-1-5 臨機の措置        | 林道編 - 79 - |     |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>   | 林道編 - 79 - |     |
| 6-10-2-1 適用すべき諸基準     | 林道編 - 79 - |     |
| <b>第3節 工場製作工</b>      | 林道編 - 79 - |     |
| 6-10-3-1 一般事項         | 林道編 - 79 - |     |
| 6-10-3-2 材 料          | 林道編 - 79 - |     |
| 6-10-3-3 床版補強材製作工     | 林道編 - 79 - |     |
| 6-10-3-4 桁補強材製作工      | 林道編 - 80 - |     |
| 6-10-3-5 落橋防止装置製作工    | 林道編 - 80 - |     |
| 6-10-3-6 RC橋脚巻立て鋼板製作工 | 林道編 - 80 - |     |
| <b>第4節 工場製品輸送工</b>    | 林道編 - 80 - |     |
| 6-10-4-1 一般事項         | 林道編 - 80 - |     |
| 6-10-4-2 工場製品輸送工      | 林道編 - 80 - |     |
| <b>第5節 舗装工</b>        | 林道編 - 80 - |     |
| 6-10-5-1 一般事項         | 林道編 - 80 - |     |
| 6-10-5-2 材 料          | 林道編 - 81 - |     |
| 6-10-5-3 路面切削工        | 林道編 - 81 - |     |
| 6-10-5-4 舗装打換え工       | 林道編 - 81 - |     |
| 6-10-5-5 切削オーバーレイ工    | 林道編 - 81 - |     |
| 6-10-5-6 オーバーレイ工      | 林道編 - 81 - |     |

## 目次 共通仕様書 第6編 林道編

| 項 目                     | 頁          | 備 考 |
|-------------------------|------------|-----|
| 6-10-5-7 路上再生工          | 林道編 - 81 - |     |
| 6-10-5-8 砂利路盤工          | 林道編 - 81 - |     |
| <b>第6節 排水構造物工</b>       | 林道編 - 82 - |     |
| 6-10-6-1 一般事項           | 林道編 - 82 - |     |
| 6-10-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 林道編 - 82 - |     |
| 6-10-6-3 側溝工            | 林道編 - 82 - |     |
| 6-10-6-4 管渠工            | 林道編 - 82 - |     |
| 6-10-6-5 集水ます工          | 林道編 - 82 - |     |
| 6-10-6-6 地下排水工          | 林道編 - 82 - |     |
| 6-10-6-7 場所打水路工         | 林道編 - 82 - |     |
| 6-10-6-8 排水工            | 林道編 - 82 - |     |
| <b>第7節 縁石工</b>          | 林道編 - 82 - |     |
| 6-10-7-1 一般事項           | 林道編 - 82 - |     |
| 6-10-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 林道編 - 82 - |     |
| 6-10-7-3 縁石工            | 林道編 - 82 - |     |
| <b>第8節 防護柵工</b>         | 林道編 - 83 - |     |
| 6-10-8-1 一般事項           | 林道編 - 83 - |     |
| 6-10-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)  | 林道編 - 83 - |     |
| 6-10-8-3 路側防護柵工         | 林道編 - 83 - |     |
| 6-10-8-4 ボックスビーム工       | 林道編 - 83 - |     |
| 6-10-8-5 車止めポスト工        | 林道編 - 83 - |     |
| 6-10-8-6 防護柵基礎工         | 林道編 - 83 - |     |
| <b>第9節 標識工</b>          | 林道編 - 83 - |     |
| 6-10-9-1 一般事項           | 林道編 - 83 - |     |
| 6-10-9-2 材料             | 林道編 - 83 - |     |
| 6-10-9-3 小型標識工          | 林道編 - 84 - |     |
| <b>第10節 区画線工</b>        | 林道編 - 84 - |     |
| 6-10-10-1 一般事項          | 林道編 - 84 - |     |
| 6-10-10-2 区画線工          | 林道編 - 84 - |     |
| <b>第11節 軽量盛土工</b>       | 林道編 - 84 - |     |
| 6-10-11-1 一般事項          | 林道編 - 84 - |     |
| 6-10-11-2 軽量盛土工         | 林道編 - 84 - |     |
| <b>第12節 擁壁工</b>         | 林道編 - 84 - |     |
| 6-10-12-1 一般事項          | 林道編 - 84 - |     |
| 6-10-12-2 作業土工(床掘り・埋戻し) | 林道編 - 84 - |     |
| 6-10-12-3 既製杭工          | 林道編 - 84 - |     |
| 6-10-12-4 場所打杭工         | 林道編 - 84 - |     |
| 6-10-12-5 場所打擁壁工        | 林道編 - 84 - |     |
| 6-10-12-6 プレキャスト擁壁工     | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-12-7 補強土壁工         | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-12-8 井桁ブロック工       | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-12-9 鋼製擁壁工         | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-12-10 簡易鋼製擁壁工      | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-12-11 木製土留 擁壁工     | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-12-12 土のう積工        | 林道編 - 85 - |     |
| <b>第13節 石・ブロック積工</b>    | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-13-1 一般事項          | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-13-2 作業土工(床掘り・埋戻し) | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-13-3 コンクリートブロック工   | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-13-4 石積(張)工        | 林道編 - 85 - |     |
| <b>第14節 カルバート工</b>      | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-14-1 一般事項          | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-14-2 材 料           | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-14-3 作業土工(床掘り・埋戻し) | 林道編 - 85 - |     |
| 6-10-14-4 既製杭工          | 林道編 - 86 - |     |
| 6-10-14-5 場所打杭工         | 林道編 - 86 - |     |
| 6-10-14-6 場所打函渠工        | 林道編 - 86 - |     |
| 6-10-14-7 プレキャストカルバート工  | 林道編 - 86 - |     |
| 6-10-14-8 防水工           | 林道編 - 86 - |     |
| <b>第15節 法面工</b>         | 林道編 - 86 - |     |

## 目次 共通仕様書 第6編 林道編

| 項 目                     | 頁          | 備 考 |
|-------------------------|------------|-----|
| 6-10-15-1 一般事項          | 林道編 - 86 - |     |
| 6-10-15-2 植生工           | 林道編 - 86 - |     |
| 6-10-15-3 吹付工           | 林道編 - 86 - |     |
| 6-10-15-4 法枠工           | 林道編 - 86 - |     |
| 6-10-15-5 アンカー工         | 林道編 - 86 - |     |
| 6-10-15-6 かご工           | 林道編 - 86 - |     |
| 6-10-15-7 柵工            | 林道編 - 86 - |     |
| <b>第16節 落石雪害防止工</b>     | 林道編 - 86 - |     |
| 6-10-16-1 一般事項          | 林道編 - 86 - |     |
| 6-10-16-2 材 料           | 林道編 - 87 - |     |
| 6-10-16-3 作業土工(床掘り・埋戻し) | 林道編 - 87 - |     |
| 6-10-16-4 落石防止網工        | 林道編 - 87 - |     |
| 6-10-16-5 落石防護柵工        | 林道編 - 87 - |     |
| 6-10-16-6 防雪柵工          | 林道編 - 87 - |     |
| 6-10-16-7 雪崩予防柵工        | 林道編 - 87 - |     |
| <b>第17節 橋梁床版工</b>       | 林道編 - 87 - |     |
| 6-10-17-1 一般事項          | 林道編 - 87 - |     |
| 6-10-17-2 材 料           | 林道編 - 87 - |     |
| 6-10-17-3 床版補強工(鋼板接着工法) | 林道編 - 87 - |     |
| 6-10-17-4 床版補強工(増桁架設工法) | 林道編 - 88 - |     |
| 6-10-17-5 床版増厚補強工       | 林道編 - 88 - |     |
| 6-10-17-6 床版取替工         | 林道編 - 88 - |     |
| 6-10-17-7 旧橋撤去工         | 林道編 - 88 - |     |
| <b>第18節 鋼桁工</b>         | 林道編 - 88 - |     |
| 6-10-18-1 一般事項          | 林道編 - 88 - |     |
| 6-10-18-2 材 料           | 林道編 - 88 - |     |
| 6-10-18-3 鋼桁補強工         | 林道編 - 88 - |     |
| <b>第19節 橋梁支承工</b>       | 林道編 - 88 - |     |
| 6-10-19-1 一般事項          | 林道編 - 88 - |     |
| 6-10-19-2 材 料           | 林道編 - 88 - |     |
| 6-10-19-3 鋼橋支承工         | 林道編 - 88 - |     |
| 6-10-19-4 PC橋支承工        | 林道編 - 89 - |     |
| <b>第20節 橋梁付属物工</b>      | 林道編 - 89 - |     |
| 6-10-20-1 一般事項          | 林道編 - 89 - |     |
| 6-10-20-2 材 料           | 林道編 - 89 - |     |
| 6-10-20-3 伸縮継手工         | 林道編 - 89 - |     |
| 6-10-20-4 落橋防止装置工       | 林道編 - 89 - |     |
| 6-10-20-5 排水施設工         | 林道編 - 90 - |     |
| 6-10-20-6 地覆工           | 林道編 - 90 - |     |
| 6-10-20-7 橋梁用防護柵工       | 林道編 - 90 - |     |
| 6-10-20-8 橋梁用高欄工        | 林道編 - 90 - |     |
| 6-10-20-9 検査路工          | 林道編 - 90 - |     |
| 6-10-20-10 沓座拡幅工        | 林道編 - 90 - |     |
| <b>第21節 橋脚巻立て工</b>      | 林道編 - 90 - |     |
| 6-10-21-1 一般事項          | 林道編 - 90 - |     |
| 6-10-21-2 材 料           | 林道編 - 90 - |     |
| 6-10-21-3 作業土工(床掘り・埋戻し) | 林道編 - 90 - |     |
| 6-10-21-4 RC橋脚鋼板巻立て工    | 林道編 - 91 - |     |
| 6-10-21-5 橋脚コンクリート巻立て工  | 林道編 - 95 - |     |
| <b>第22節 現場塗装工</b>       | 林道編 - 95 - |     |
| 6-10-22-1 一般事項          | 林道編 - 95 - |     |
| 6-10-22-2 材 料           | 林道編 - 95 - |     |
| 6-10-22-3 橋梁塗装工         | 林道編 - 95 - |     |
| 6-10-22-4 道路付属構造物塗装工    | 林道編 - 95 - |     |
| 6-10-22-5 張紙防止塗装工       | 林道編 - 96 - |     |
| <b>第23節 トンネル工</b>       | 林道編 - 96 - |     |
| 6-10-23-1 一般事項          | 林道編 - 96 - |     |
| 6-10-23-2 材 料           | 林道編 - 96 - |     |
| 6-10-23-3 内装板工          | 林道編 - 96 - |     |
| 6-10-23-4 裏込注入工         | 林道編 - 96 - |     |

目 次 共通仕様書 第6編 林道編

| 項 目             | 頁          | 備 考 |
|-----------------|------------|-----|
| 6-10-23-5 漏水対策工 | 林道編 - 96 - |     |

