

## 仕 様 書

- 1 品名 プロジェクター及びスクリーン取付工事（普通教室）、移動用プロジェクター・可搬組立型スクリーンの購
- 2 数量 一式
- 3 規格 本体及び附属品は全て新品とし、下記の仕様を満たすこと

項目	調達物品にかかる仕様	数量
1 プロジェクター及びスクリーン取付工事 一式（普通教室 6教室）		
規格	超単焦点モデルプロジェクター（カシオ）XJ-UT352WN	6ヶ所
	壁掛け専用金具（カシオ）YM-81	
	無線LANアダプタ（カシオ）YW-41	
	プロジェクタースクリーン80インチ（泉）WOL-GX80V	
機種選定理由	これまでに県内高校で一律に設置したプロジェクターが上記品目であり、授業での互換性の観点から同様機種を選定したもの	
取付工事費	①取付工事費、②機器設定作業費（無線接続含む）、③インターフェイスボックス製作 *取付工事費には、壁アンカーボルト打込み作業、固定作業、配線作業、モール処理含む	
	④工事取付用 HDMIケーブル・RGBケーブル、⑤試験・調整費、⑥諸経費	
2 プロジェクター（移動用）【参考型番：パナソニックPT-VMZ71J】		
寸法	外形寸法 W399mm×D348mm×H115mm（突起部を含まず）	1台
性能	光出力：7,000lm	
	液晶パネル画素数：2,304,000画素（1920×1200ドット）	
	解像度：WUXGA（1920×1200ドット）	
	投写画面サイズ：30～300型（アスペクト比16：10）	
	レンズ：手動ズーム（1.6倍）	
3 スクリーン（可搬組立型）【参考型番：キクチ科学研究所MBCF-220HD】		
寸法	外形寸法 W5080mm×H2940mm	1台
仕様	付属スタンド付き（全長約3222mm）	
	折りたたみ型モバイルスクリーン	
4 その他		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・納入場所は、山形県立米沢工業高等学校校舎内の下記5のとおりとし、令和7年1月6日から令和7年2月28日までの期間において、発注者が別途指示する期日に納品すること。</li> <li>・校舎への運送、搬入、設置に係る経費を含むこと。</li> <li>・搬入にあたり、エレベーターは設置されていないものとして見積もること。</li> </ul>		
5 納入場所及び数量		
設置・納入場所		数量
商業科（普通教室）、アリーナ（体育館）	中央棟2階、体育館2階	上記のとおり