

瓦リサイクル施工事例

分類	5.疎水材	番号	5-(1)
件名	路面横断排水工		
瓦の使用量	2m ³ (計2箇所施工)	瓦破砕物の性状	10-25mm 25-40mm
施工内容	路面の雨水排水のため横断方向に溝を掘り、破砕瓦を入れた砂利ネットを敷設した。		

写真



施工の解説、セールスポイントなど

- ・幅500mm、深さ200mmの溝を道路斜めに掘削し、破砕瓦(※)を入れた砂利ネットを12個並べた。
- ・その上にネットを保護と排水性を保つ目的から破砕瓦を50mm厚で覆った。
- ・また、洗掘防止のため吐口下部に砂利ネットを複数個設置した。

※なお横断溝は2箇所設置し、それぞれ10-25mmと25-40mmの粒径の破砕瓦を用いた。

施工場所	遊佐町	施工業者	(有)青木建材 (0235-35-8275)
		資材提供者 (砂利ネット)	前田工織株 (022-726-6670)