

## 瓦リサイクル施工事例

分類	1.被覆材		番号	1-(23)
件名	国道沿いの植樹帯			
瓦の使用量	11.2m <sup>3</sup>	瓦破砕物の性状	10mm～30mm	
施工内容	国道沿いの片側延長約500mにわたる上下線双方に併設される幅約4mの植栽帯の植栽工事において、植栽帯内に施工する園路の敷設材料として防草シートの上に瓦チップを5cm厚に敷均した。			

### 写真



施工してから約7年後の状況

### 施工の解説、セールスポイントなど

当該植栽帯は車両の出入り箇所や交差点で適宜分断されている。  
 植栽帯の幅が広く、大きな面として認識されやすいため全体に一連の流れを作り、植栽帯それぞれを視覚的につなげるように配植の線形を工夫した。  
 また、併せて全ての植栽帯に連なる園路を自然なラインで通した。  
 この園路は幅の広い植栽帯の管理段階での便益性向上の役割も兼ね備えている。  
 瓦チップは自然の土と同系色であるため、園路の線形を強調しながらも植栽との素材感や色彩の馴染みが良く、地被植物のみを使用した植栽帯に視覚的なリズムをつける役割も果たしてくれている。

施工場所	酒田市	施工業者	庄内園芸緑化(株) (0234-26-0520)
		協力業者	(株)渡部砂利工業所 (0234-35-0281)